

АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"
СГЭ

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № __

Наименование объекта: ГЦ

Инвентарный номер

Местонахождение объекта: корпус №6

Исполнитель работ

Вид ремонта:

20 июня 2019г.

Объект: помещение эл. щитовой ГЦ корп.6, этаж 1 (оси 20-21/Л1-М1), стесненные условия

№ п/п	Демонтаж		Количество	
1	Шкаф напольный, размером 2600х3200 мм (металлический, 3 секции)	шт.	1	
2	Шкаф навесной, размером 250х300 мм (металлический)	шт.	1	
3	Кабель/провод силовой (до 6мм ²)	м	95	
4	Кабель/провод силовой (до 150мм ²)	м	8	
5	Труба стальная, до ф20мм	м	22	
6	Металлоконструкции (крепления, контур заземления, лоток)	кг	30	
7	Коммутационный аппарат типа АП-50	шт.	8	
	Монтаж			
1	Шкаф напольный, размером 2000х800 мм (металлический)	шт.	1	
2	Шкаф навесной, размером 250х300 мм (металлический), ранее демонтированный	шт.	1	
3	Труба гофрированная уличная ПВХ Ф20мм	м	95	
4	Кабель силовой ВВГнг 5х2,5/3х2,5	м	60/35	
5	Лоток оцинкованный перфорированный 150х80 с креплениями	м	6	
6	Труба гофрированная уличная ПВХ Ф63мм	м	20	
7	Кабель силовой ВВГнг 5х150 (10м нового, 8м демонтированного)	м	18	
8	Муфта соединительная на кабель 150мм ² (наращивание кабеля)	шт.	1	
9	Монтаж выключателей автоматических 3п 32А на дин-рейку в монтируемый шкаф	шт.	5	
10	Полоса заземления стальная 4х40 (с 10 болтами 6/8мм) с покраской	м	10	
11	Сверление отверстий в ж/б стене, толщиной до L=200мм	отв.	2	
12	Подключение концов жил кабелей (существующие потребители)	жил	80	

Весь материал подрядчика (за исключением шкафа напольного и шкафа навесного).

Подписи:

Гл.энергетик _____ Мусаев Г.Г.

Зам.главного энергетика _____ Георгиев А.В.

Вед.инженер по эл/надзору _____ Малышкин Д.А.