

АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"
ОРСР

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

Наименование объекта ..2пл корп.6

Инвентарный номер0000028.....

Местонахождение объекта ..Замена оконных конструкций на 1 эт. в осях 2-12/М.....

Исполнитель работ

Вид ремонта

№.№	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1.1	Демонтаж оконных решеток	т	0,39	8 шт.
1.2	Демонтаж деревянных оконных блоков	м2	100,04	8 шт.
1.3	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м2	100,04	1. Кол-во 8шт; 2. Профиль типа NovoLine, КВЕ 5-ти камерный толщ.70мм 3. Стеклопакет двухкамерный 4. Створки откидные - 2шт, остальные глухие
1.4	Усиление оконной рамы из проф. трубы 60*30*3	п.м.	34,50	масса 1м = 3,83кг
1.5	Огрунтовка проф. трубы за 2 раза	м2	6,20	Грунт ГФ-021 2 слоя
1.6	Окраска проф. трубы за 2 раза	м2	6,20	Эмаль белая 2 слоя.
1.7	Смена оконных отливов шириной до 0,4м	п.м.	34,50	250÷300мм
1.8	Выравнивание разрушенных мест подоконной части раствором (стяжка толщ. 50мм)	м2	3,45	
1.9	Ремонт штукатурки оконных откосов внутри здания	м2	49,21	
1.10	Огрунтовка оконных откосов	м2	49,21	
1.11	Шпатлевание оконных откосов	м2	49,21	
1.12	Окраска оконных откосов в/э краской за 2 раза	м2	49,21	
1.13	Установка и разборка внутренних инвентарных лесов	м2	41,40	
1.14	Погрузка и вывоз мусора	т		

Начальник ОРСР _____ Андреев В.В.

Инженер по надзору ОРСР _____ Александров Н.И.

Представитель ОЭБиВА _____

Представитель подразделения _____