

**АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"
ОПСР**

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

Наименование объекта ..2пл корп.6

Инвентарный номер0000028.....

Местонахождение объекта ..Ремонт помещений №313, №314 на 3 эт. в осях 18-24/М-Л.....

Исполнитель работ

Вид ремонта

№№	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	помещение №313 в осях 21-24/М-Л			
1.1	Демонтаж деревянных оконных блоков	м2	32,04	3 шт.
1.2	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м2	25,51	1. 2шт - размер окон ≈ 4х3м 1шт - размер ≈ 2х3м 2. Профиль типа NovoLine, КВЕ 5-ти камерный толщ.70мм 3. Стеклопакет двухкамерный 4. Створки поворотно-откидные - 2шт, остальные глухие
1.4	Усиление оконной рамы из проф. трубы 60*30*3	п.м.	10,82	масса 1м = 3,83кг
1.5	Огрунтовка проф. трубы за 2 раза	м2	1,95	Грунт ГФ-021 2 слоя
1.6	Окраска проф. трубы за 2 раза	м2	1,95	Эмаль белая 2 слоя.
1.3	Смена оконных отливов шириной до 0,4м	п.м.	10,82	250÷300мм
1.4	Выравнивание разрушенных мест подоконной части раствором (стяжка толщ. 50мм)	м2	1,08	
1.5	Ремонт штукатурки оконных откосов внутри здания	м2	15,58	
1.6	Огрунтовка оконных откосов	м2	15,58	
1.7	Шпатлевание оконных откосов	м2	15,58	
1.8	Окраска оконных откосов в/э краской за 2 раза	м2	15,58	
1.9	Очистка потолка от масляных красок	м2	215,03	Площадь с кф 1,6
1.10	Огрунтовка потолка	м2	215,03	
1.11	Шпатлевание потолка	м2	215,03	
1.12	Окраска потолка в/э краской за два раза	м2	215,03	
1.13	Очистка стен от масляных красок	м2	188,00	
1.14	Разборка облицовки стен из асбесто-цементных листов	м2	28,90	
1.15	Разборка облицовки стен из ДВП	м2	10,09	
1.16	Разборка облицовки стен из шумозащитных панелей	м2	18,80	
1.17	Облицовка стен ГКЛ	м2	57,78	
1.18	Огрунтовка стен	м2	245,78	
1.19	Выравнивание стен	м2	188,00	
1.20	Шпаклевка стен	м2	245,78	
1.21	Оклейка обоями	м2	245,78	Стеклохолст
1.22	Шпаклевка стен	м2	245,78	
1.23	Огрунтовка стен	м2	245,78	
1.24	Окраска стен в/э краской за два раза	м2	245,78	
1.25	Установка и разборка внутренних инвентарных лесов	м2	134,98	Высота до потолка 4,5м
1.26	Разборка плинтусов цементных	п.м.	21,30	
1.27	Разборка плинтусов деревянных	п.м.	14,25	
1.28	Разборка покрытий полов из ПВХ плитки в 2 слоя	м2	116,23	
1.29	Резка стяжки пола (отсекание ремонтных участков)	п.м.	74,01	
1.30	Разборка стяжки полов глубиной 100мм	м2	116,23	
1.31	Устройство гидроизоляции пола из полиэтиленовой пленки	м2	116,23	
1.32	Монтаж демпферной ленты, h=12см	м2	12,39	
1.33	Монтаж мет. уголка, направляющая (останется в теле бетона)	п.м.	37,83	Уголок 32х4
1.34	Устройство ж/б пола толщ. 100мм	м2	116,23	1. Бетон М200 2. Сетка Вр 5/100*100 3. Подача бетононасосом
1.35	Нанесение сухой упрочняющей смеси (топпинг) с обработкой поверхности бетона бетонозаглаживающими машинами	м2	116,23	
1.36	Нанесение защитного покрытия (лак, полимерная пропитка)	м2	116,23	
1.37	Нарезка и заполнение швов герметиком	п.м.	50,02	
2	помещение №314 в осях 18-21/М-Л			
2.1	Демонтаж деревянных оконных блоков	м2	38,26	3 шт.

2.2	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м2	38,26	1. 3шт - размер окон ≈ 4х3м 2. Профиль типа NovoLine, КВЕ 5-ти камерный толщ.70мм 3. Стеклопакет двухкамерный 4. Створки поворотно-откидные - 2шт, остальные глухие
2.3	Усиление оконной рамы из проф. трубы 60*30*3	п.м.	12,97	масса 1м = 3,83кг
2.4	Огрунтовка проф. трубы за 2 раза	м2	2,33	Грунт ГФ-021 2 слоя
2.5	Окраска проф. трубы за 2 раза	м2	2,33	Эмаль белая 2 слоя.
2.6	Смена оконных отливов шириной до 0,4м	п.м.	12,97	200÷250мм
2.7	Выравнивание разрушенных мест подоконной части раствором (стяжка толщ. 50мм)	м2	1,30	
2.8	Ремонт штукатурки оконных откосов внутри здания	м2	18,11	
2.9	Огрунтовка оконных откосов	м2	18,11	
2.10	Шпатлевание оконных откосов	м2	18,11	
2.11	Окраска оконных откосов в/э краской за 2 раза	м2	18,11	
2.12	Очистка потолка от масляных красок	м2	216,92	Площадь с кф 1,6
2.13	Огрунтовка потолка	м2	216,92	
2.14	Шпатлевание потолка	м2	216,92	
2.15	Окраска потолка в/э краской за два раза	м2	216,92	
2.16	Очистка стен от масляных красок	м2	197,78	
2.17	Разборка облицовки стен из асбесто-цементных листов	м2	67,06	
2.18	Облицовка стен ГКЛ	м2	67,06	
2.19	Огрунтовка стен	м2	264,84	
2.20	Выравнивание стен	м2	197,78	
2.21	Шпаклевка стен	м2	264,84	
2.22	Оклейка обоями	м2	264,84	Стеклохолст
2.23	Шпаклевка стен	м2	264,84	
2.24	Огрунтовка стен	м2	264,84	
2.25	Окраска стен в/э краской за два раза	м2	264,84	
2.26	Установка и разборка внутренних инвентарных лесов	м2	135,58	
2.27	Разборка плинтусов цементных	п.м.	34,56	
2.28	Разборка покрытий полов из ПВХ плитки в 2 слоя	м2	121,65	
2.29	Резка стяжки (отсекание ремонтных участков)	п.м.	55,47	
2.30	Разборка стяжки полов глубиной 100мм	м2	121,65	
2.31	Устройство гидроизоляции пола из полиэтиленовой пленки	м2	121,65	
2.32	Монтаж демпферной ленты, h=12см	м2	10,08	
2.33	Монтаж мет. уголка, направляющая (останется в теле бетона)	п.м.	38,05	Уголок 32х4
2.34	Устройство ж/б пола толщ. 100мм	м2	121,65	1. Бетон М200 2. Сетка Вр 5/100*100 3. Подача бетононасосом
2.35	Нанесение сухой упрочняющей смеси (топпинг) с обработкой поверхности бетона бетонозаглаживающими машинами	м2	121,65	
2.36	Нанесение защитного покрытия (лак, полимерная пропитка)	м2	121,65	
2.37	Нарезка и заполнение швов герметиком	п.м.	56,49	
2.38	Окраска ранее окрашенных металлических стоек и прогонов из швеллера, лестницы с перилами, потолка из листовой стали	м2	89,94	
2.39	Окраска деревянных полов (фанера)	м2	42,32	

Начальник ОРСР _____ Андреев В.В.

Инженер по надзору ОРСР _____ Александров Н.И.

Представитель ОЭБиВА _____

Представитель подразделения _____

