

АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"  
СГЭ

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № \_\_\_\_

Наименование объекта ..Помещение УСПиРД.....

Инвентарный номер .....

Местонахождение объекта: ..корпус №4, ул.И.Яковлева, д.5, АО «ЧЭАЗ»

Исполнитель работ .....

Вид ремонта: ремонт электроснабжения

---

## Дефектная ведомость

15. января 2020г

**Объект: помещение УСПиРД (корп.4, этаж 3, каб. 301)**

№ п/п	Демонтаж		Количество
1	Кабель (провод) до 6 кв. мм	м.	65
2	Блок розеток 5 м-х ОП	шт.	7
3	Розетка 1 м-я ОП	шт.	1
4	Светильник с люминесцентными лампами ЛПО 2х36Вт	шт.	12
5	Выключатель 1 кл. откр. пров.	шт.	4
6	Металлоконструкции	м.	40
7	Кабель-канал до 40х25мм	м.	38
	Монтаж		
1	Шкаф настенный пластиковый, 300х200 мм (12 модулей)	шт.	1
2	Труба гофрированная ПВХ Ф20мм (держатели, саморезы)	м.	30
3	Кабель силовой ВВГнг 3*2,5 кв. мм	м.	90
4	Подключение концов жил кабелей	конц.	78
5	Выключатель автоматический 1п, 25А	шт.	1
6	Выключатель автоматический 3п, 50А	шт.	1
7	Коробка распаячная 100х100мм	шт.	18
8	Выключатель автоматический 1п, 6А	шт.	4
9	Светильник светодиодный потолочный накладной 4000к, 18Вт	шт.	15
10	Выключатель открытой проводки 2 кл.	шт.	2
11	Кабель силовой ВВГнг 3*1,5 кв. мм	м.	70
12	Блок розеток 4-х м открытой проводки	шт.	9
13	Сверление отверстий в бетоне	шт.	1
14	Кабель силовой ВВГнг 5х6 кв. мм	м.	30
15	Кабель - канал пластиковый 25х16	м.	160

*Весь материал подрядчика.*

Подписи: АО "ЧЭАЗ"

Гл.энергетик \_\_\_\_\_ Мусаев Г.Г.  
Зам.главного энергетика \_\_\_\_\_ А.В. Георгиев

Вед.инженер по эл/надзору \_\_\_\_\_ Д.А. Малышкин