

АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"
ОРСР

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

Наименование объекта ..корп.4 2пл.....
Инвентарный номер0000028.....
Местонахождение объектаРемонт помещения №301 на 3 эт в осях 6-8/В-Г.....
Исполнитель работ
Вид ремонта

№№	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Демонтаж деревянных панелей (радиаторных)	м2	11,64	
2	Демонтаж плинтусов деревянных	п.м	27,68	
3	Разборка напольных покрытий из линолеума	м2	86,79	
4	Снятие обоев со стен	м2	92,79	
5	Демонтаж деревянных оконных блоков	м2	26,40	4 шт.
6	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м2	26,40	1. Размер окон 2*3м - 4шт 2. Профиль типа NovoLine, КВЕ 5-ти камерный толщ.70мм 3. Стеклопакет двухкамерный
7	Монтаж подоконника ПВХ шириной до 500мм	п.м	9,68	
8	Смена оконных отливов шириной до 0,4м	п.м	8,80	350мм
9	Разборка облицовки стен из ГКЛ	м2	4,67	
10	Теплоизоляция стен толщ. 100мм с устройством гидропароизоляции	м2	19,90	Наружная стена
11	Облицовка стен ГКЛ 9,5мм	м2	19,90	
12	Облицовка оконных откосов ГКЛВ 9,5мм	м2	5,28	
13	Огрунтовка оконных откосов	м2	5,28	
14	Шпатлевание оконных откосов	м2	5,28	
15	Окраска оконных откосов в/э краской за 2 раза	м2	5,28	
16	Выравнивание стен	м2	13,92	
17	Огрунтовка стен	м2	112,58	
18	Шпаклевка стен	м2	112,58	гипсовая шпаклевка
19	Заделка стыков стеновых гипсовых панелей	м2	25,31	
20	Оклейка стен обоями	м2	112,58	стеклообои
21	Окраска стен в\э краской за 2-а раза	м2	118,96	
22	Очистка потолка от отслаивающейся краски	м2	13,02	
23	Шпатлевание потолка	м2	13,02	гипсовая шпаклевка
24	Огрунтовка потолка	м2	86,79	применить кф на рельеф
25	Окраска потолка из гипсовых панелей в/э краской за 2-а раза	м2	86,79	применить кф на рельеф
27	Устройство выравнивающей стяжки из сухих смесей толщ. 5мм	м2	86,79	наливной пол
28	Устройство напольных покрытий из линолеума	м2	86,79	линолеум коммерческий на клей
29	Монтаж плинтусов ПВХ	п.м	27,68	
30	Монтаж радиаторных панелей	м2	3,17	мдф
31	Погрузка и вывоз мусора	т		

Начальник ОРСР _____ Андреев В.В.

Ведущий инженер ОРСР _____ Александров Н.И.

Представитель ОЭБиВА _____

Представитель подразделения _____ Обшивалкин А.В.