

АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"  
ОРСР

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

Наименование объекта ..2пл, корп. 13.....  
Инвентарный номер .....0000028.....  
Местонахождение объекта ..Ремонт помещения (ком. 10) в осях Д-И/13-14.....  
Исполнитель работ .....  
Вид ремонта .....

№№	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Разборка бетонного пола	м2	1,97	ср. толщ. 100мм
2	Устройство стяжки толщ. 50мм	м2	1,97	
3	Насечка поверхностей стен под штукатурку	м2	36,12	
4	Отбивка штукатурки со стен	м2	5,91	
5	Огрунтовка стен бетоноконтактом	м2	42,03	
6	Выравнивание стен	м2	42,03	Гипсовая штукатурка
7	Заделка отверстия в стене кирпичом	м3	0,01	
8	Облицовка стен ГКЛВ	м2	23,86	
9	Огрунтовка стен	м2	23,86	
10	Шпаклевка стен	м2	65,89	
11	Оклейка стен обоями (стеклохолст)	м2	65,89	
12	Шпаклевка стен по стеклохолсту	м2	65,89	
13	Окраска стен в/э краской за 2 раза	м2	65,89	RAL
14	Устройство покрытий из плит керамогранитных	м2	17,42	плитка 40x40см толщина клея по факту до 20мм
15	Устройство плинтуса (сапожек) из плитки керамогранит высотой 10см	п.м.	21,41	
16	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг"	м2	17,42	
17	Погрузка и вывоз мусора	т		

Начальник ОРСР \_\_\_\_\_ Андреев В.В.

Инженер по надзору ОРСР \_\_\_\_\_ Александров Н.И.

Представитель ОЭБиВА \_\_\_\_\_

Представитель подразделения \_\_\_\_\_ Паршиков Н.В.