

**АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"**  
**ОРСР**

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 47**

Наименование объекта ..2пл, корп. 5.....  
Инвентарный номер .....0000027.....  
Местонахождение объекта ..Ремонт по результатам технического обследования здания.....  
Исполнитель работ .....  
Вид ремонта .....

№№	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	<b>Раздел 1. Наружные и внутренние стены</b>			
2	Отбивка ослабленного штукатурного слоя	м2	2,60	
3	Ремонт трещин в кирпичных стенах цементным раствором	п.м.	24,60	
4	Огрунтовка стен	м2	2,60	
5	Штукатурка стен	м2	2,60	
6	Шпаклевание стен	м2	2,60	
7	Окраска стен за 2 раза в/э краской	м2	2,60	
8	Чеканка и расшивка швов кирпичной кладки с наружной стороны раствором	п.м.	1546,96	заполнение шва до 3см
9	Окраска фасада за 2 раза	м2	85,94	
10	Установка и разборка внутренних инвентарных лесов	м2	80,07	
11	<b>Раздел 2. Кровля</b>			
12	Устройство парапетных капельников из листовой оцинкованной стали	м2	36,04	
13	<b>Раздел 3. Отмостка</b>			
14	Разборка бетонного основания	м3	0,66	
15	Устройство бетонной отмостки	м3	0,77	Бетон В15 (М200)
16	Армирование отмостки	т	0,02	Сетка 4Вр1 100*100

Начальник ОРСР \_\_\_\_\_ Андреев В.В.

Инженер по надзору ОРСР \_\_\_\_\_ Александров Н.И.

Представитель ОЭБиВА \_\_\_\_\_

Представитель подразделения \_\_\_\_\_ Ожиганов А.Б.