

АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"
ОРСР

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 49

Наименование объекта ..2пл, корп. 8,9,14.....
Инвентарный номер0000030.....
Местонахождение объекта ..Ремонт по результатам технического обследования здания.....
Исполнитель работ
Вид ремонта

№№	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Раздел 1. Наружные и внутренние стены			
2	Разборка облицовки стен из металлосайдинга	м2	167,96	с сохранением мат-ла
3	Монтаж пароизоляционной пленки на стены	м2	158,95	
4	Устройство теплоизоляции наружных стен толщ. 100мм	м2	158,95	1. 2 слоя; 2. Минвата (фасад)
5	Монтаж гидро-ветрозащитной пленки на стены	м2	158,95	
6	Облицовка стен металлосайдингом	м2	167,96	
7	Установка и разборка внутренних инвентарных лесов	м2	167,96	Высота работ до 10м
8	Разборка облицовки оконных откосов из листовой	м2	0,89	
9	Облицовка оконных откосов из листовой стали	м2	0,89	RAL
10	Ремонт трещин в бетонной стене	м2	2,75	
11	Отбивка ослабленного штукатурного слоя	м2	18,34	
12	Ремонт трещин в кирпичных стенах цементным раствором	п.м.	28,75	15 участков
13	Огрунтовка стен	м2	73,54	
14	Выравнивание стен	м2	73,54	
15	Шпаклевание стен	м2	73,54	
16	Окраска стен за 2 раза в/э краской	м2	73,54	
17	Очистка бетонных стен от продуктов грибка	м2	49,50	подвал
18	Устройство гидроизоляции стен с применением материалов системы пенетрон (2 слоя)	м2	49,50	
19	Установка и разборка внутренних инвентарных лесов	м2	21,45	
20	Раздел 3. Плиты покрытия/перекрытия			
21	Очистка плит покрытия от пятен, разводов, налета	м2	28,05	5 участков
22	Огрунтовка плит покрытий	м2	28,05	
23	Шпатлевка плит покрытий	м2	28,05	
24	Окраска в/э краской плит покрытия в 2 слоя	м2	28,05	
25	Заделка рустов между плитами перекрытия	п.м.	6,60	
26	Удалить разрушенное отслаивающееся бетонное покрытие	м2	6,60	
27	Восстановление геометрии безусадочным полимерцементным раствором	м2	6,76	1. EMACO S88C 2. Толщина 4см
28	Установка и разборка внутренних инвентарных лесов	м2	39,60	
29	Раздел 2. Кровля			
30	Замена парапетных капельников из листовой оцинкованной стали	м2	10,23	RAL
31	Раздел 3. Отмостка			
32	Расчистка площадей от кустарников и мелколесья вручную при густой поросли	м2	174,90	
33	Валка деревьев	шт.	7,00	
34	Разработка грунта вручную	м3	8,58	
35	Устройство песчаного основания	м3	8,58	
36	Разборка бетонного основания	м3	1,32	
37	Устройство бетонной отмостки	м3	9,66	Бетон В15 (М200)
38	Армирование отмостки	т	0,19	Сетка 4Вр1 100*100
39	Раздел 4. Погрузка и вывоз мусора			

40	Погрузка и вывоз мусора	т	
----	-------------------------	---	--

Начальник ОРСР _____ Андреев В.В.

Инженер по надзору ОРСР _____ Александров Н.И.

Представитель ОЭБиВА _____

Представитель подразделения _____ Бажин А.И.