

**АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"**  
**ОРСР**

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**

Наименование объекта ..2пл, корп. 7.....  
Инвентарный номер .....0000028.....  
Местонахождение объекта ..Ремонт бетонных полов в помещении дробеструйной камеры.....  
Исполнитель работ .....  
Вид ремонта .....

№№	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Демонтаж облицовки полов из металлических листов 3мм	м2	111,55	
2	Нарезка швов в бетоне	п.м	142,34	
3	Демонтаж бетонных полов 200мм	м3	31,50	
4	Демонтаж стен из сендвич панелей	м2	1,58	
5	Разработка грунта вруную	м3	68,68	
6	Устройство песчаного основания 200мм с уплотнением	м2	158,71	
7	Укладка гидроизоляционной пленки (ПВХ)	м2	158,71	
8	Армирование бетонных полов	т	2,14	100*100*10 АIII
9	Установка закладных деталей под рельс	шт	134,20	в теле бетона лист 200*200*10 через 500мм
10	Устройство бетонных полов 200мм с опалубкой под каналы	м2	158,71	
11	Устройство опалубки	м2	32,99	
12	Нанесение упрочняющего состава типа "топпинг"	м2	158,71	
13	Обромление полов угловой сталью	п.м	136,05	40*40*3
14	Облицовка полов металлическим листом 3мм	м2	158,71	

Начальник ОРСР \_\_\_\_\_ Андреев В.В.

Инженер по надзору ОРСР \_\_\_\_\_ Александров Н.И.

Представитель ОЭБиВА \_\_\_\_\_

Представитель подразделения \_\_\_\_\_ Лазарев А.А.