

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 265-27-21-07

Наименование объекта: корпус № 2

Инвентарный номер: 000000024

Местонахождение объекта: ремонт КТП-22

Исполнитель работ:

Вид ремонта:

№№	Вид работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость
корп.2 (ремонт КТП-22)				27.08.2020
Демонтаж				
1	Шкаф распределительный напольный 2-х секционный, высотой до 2000мм (общей шириной до 2000м)	шт	1	
2	Шкаф силовой напольный, высотой до 2000мм (ШР-45, УККРМ)	шт	2	
3	Шкаф распределительный навесной, до 400х400мм (ШР, узел учета)	шт	2	
4	Силовой трансформатор ТМЗ-1000/10	шт	1	вес 5320кг
5	Кабель силовой, до 95мм ²	м	22	
6	Кабель силовой, до 4мм ²	м	70	
7	Шинопровод (типа ШМА 1600А)	м	10	
8	Труба металлическая, до 40мм	м	14	
9	Короб перфорированный металлический	м	8	
10	Выключатели, розетки 220В	шт	2	
11	Металлоконструкции (в том числе полоса 4х40)	кг	65	
12	Светильник с люминисцентными лампами	шт	2	
13	Отключение высоковольтного кабеля АСБ 3х120-6кВ	жил	3	
14	Отключение существующих кабелей, сечением до 95мм ²	жил	15	
15	Отключение существующих кабелей, сечением до 6мм ²	жил	54	
16	Высоковольтный кабель АСБ 3х120-6кВ	м	4	
17	Существующие кабели, сечением до 95мм ²	м	32	
18	Существующие кабели, сечением до 6мм ²	м	112	
19	Вынос мусора			
Монтаж				
1	Подключение силового кабеля АСБ 3х120-6кВ, ранее демонтированного	жил	3	
2	Концевая муфта ЗПКТП-10-70/120	шт.	1	материал подрядчика
3	Шкаф силовой напольный, высотой до 2000мм (УККРМ), ранее демонтированный	шт	1	
4	Шкаф распределительный навесной, до 400х400мм (ШР, узел учета), ранее демонтированный	шт	2	
5	Кабель силовой, до 95мм ² , ранее демонтированный	м	22	
6	Кабель силовой, до 4мм ² , ранее демонтированный	м	70	
7	Шинопровод (типа ШМА 1600А), ранее демонтированный	м	10	
8	Высоковольтный кабель АСБ 3х120-6кВ, ранее демонтированный	м	4	
9	Существующие кабели, сечением до 95мм ² , ранее демонтированные	м	32	
10	Существующие кабели, сечением до 6мм ² , ранее демонтированные	м	112	
11	Подключение высоковольтного кабеля АСБ 3х120-6кВ, ранее демонтированного	жил	3	
12	Подключение кабелей, сечением до 95мм ² , ранее демонтированных	жил	15	
13	Подключение кабелей, сечением до 6мм ² , ранее демонтированных	жил	54	
14	Монтаж металлоконструкций для крепления трансформатора, РУНН	кг	45	
15	Выдача паспорта на смонтированное заземляющее устройство			
	Остальное - монтаж согласно проекта "227_ДПЭР-14-Р.115-ЭС Ремонт РУ-0,4 КТП-22 по пр. И. Яковлева, д.5"			
	Монтаж системы сбора и передачи данных (в том числе оборудование и его обвязка) в данном тендере не рассматривать (п.1.3, 1.4, 1.5 и их комплектации спецификации не рассматривать)			
	Шкафы РУНН-0,4кВ (п.1.1 спецификации) и ШР-1 (п.1.2 спецификации) изготовления АО "ЧЭАЗ"			
	Позиции в спецификации проекта, закупаемые подрядчиком - 2.1, 2.2, 3.1-3.10, 4.1-4.3, 4.5, 4.8, 4.9, 5.1, 6.1-6.3, 7.1, 7.2			

Подписи

Главный энергетик

Мусаев Г.Г.

Зам.главного энергетика

Георгиев А.В.