

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 265-27-21-08**

Наименование объекта: корпус № 3

Инвентарный номер:

Местонахождение объекта: ремонт РП-3 (секция 3)

Исполнитель работ:

Вид ремонта:

№№	Вид работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость
<b>корп.3 (ремонт РП-3, секция 3)</b>				<b>27.08.2020</b>
<b>Демонтаж</b>				
1	Шкаф (высоковольтные ячейки 9,10,11,12,13) распределительный напольный, высотой до 3000мм (общая длина до 6000мм) с частичной разборкой начинки (выключатели, БЭМП, разъединители)	шт	5	
	<i>Разборка ячейки №10 (полная, для последующего монтажа в проектируемой ячейке):</i>			
	<i>БЭМП, блок управления вакуумным выключателем, вакуумный выключатель, разъединитель</i>	шт	4	
2	Шкаф навесной, размером до 600х600мм	шт	2	
3	Коммутационный аппарат АП-50	шт	2	
4	Шины медные, сечением до 600мм <sup>2</sup>	м	80	
5	Шинный мост	КОМПЛ	1	
6	Отключение силовых кабелей, сечением до 3х150мм <sup>2</sup>	шт	6	
7	Кабель силовой, до 4мм <sup>2</sup>	м	240	
8	Эл/счетчик 3-фазный	шт	5	
9	Труба металлическая, до 40мм	м	24	
10	Металлоконструкции	кг	95	
11	Выключатели, розетки 220В	шт	2	
12	Светильник с люминисцентными лампами	шт	4	
13	Отключение высоковольтных кабелей АСБ 3х150-6кВ	жил	18	
14	Отключение существующих кабелей, сечением до 95мм <sup>2</sup>	жил	25	
15	Отключение существующих кабелей, сечением до 6мм <sup>2</sup>	жил	78	
16	Высоковольтные кабели АСБ 3х150-6кВ	м	18	
17	Существующие кабели, сечением до 95мм <sup>2</sup>	м	38	
18	Существующие кабели, сечением до 6мм <sup>2</sup>	м	126	
19	Вынос мусора			
<b>Монтаж</b>				
1	Подключение высоковольтных кабелей АСБ 3х150-6кВ, ранее демонтированных	жил	18	
2	Подключение кабелей, сечением до 95мм <sup>2</sup> , ранее демонтированных	жил	25	
3	Подключение кабелей, сечением до 6мм <sup>2</sup> , ранее демонтированных	жил	78	
4	Концевая муфта ЗПКТП-10-120/150	шт.	6	материал подрядчика
5	Кабель алюминиевый АСБ 3х150-6кВ (или аналог, ГОСТ) - на наращивание существующих кабелей	м	20	материал подрядчика
6	Шинный мост, ранее демонтированный	КОМПЛ	1	
7	Высоковольтные кабели АСБ 3х150-6кВ, ранее демонтированные	м	18	
8	Существующие кабели, сечением до 95мм <sup>2</sup> , ранее демонтированные	м	38	
9	Существующие кабели, сечением до 6мм <sup>2</sup> , ранее демонтированные	м	126	
10	Выдача паспорта на смонтированное заземляющее устройство			
11	Монтаж телеконтроля, телеуправления и связи (в том числе оборудование и его обвязка) в данном тендере не рассматривать (п.1.2, 1.3, 1.4, 1.5 спецификации и их комплектация не рассматривать)			
	Шкаф п.1.1 (ячейки 15,11,14,10,12,13,9) изготовления АО "ЧЭАЗ"			
	Позиции в спецификации проекта, закупаемые подрядчиком - 2.1, 2.2, 3.1-3.10, 4.1-4.4, 5.1-5.3, 6.1, 7.1, 7.2			
	Остальное - монтаж согласно проекта "227_ДПЭР-14-Р.121-ЭС Ремонт РП-3 секция 3 по пр. И. Яковлева, д.5, корп.3"			

Подписи

Главный энергетик

Мусаев Г.Г.

Зам.главного энергетика

Георгиев А.В.