

**АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"
ОРСР**

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

Наименование объекта ..2пл, корп. 6.....

Инвентарный номер0000028.....

Местонахождение объекта ..Ремонт помещения №413 на 4 этаже корпуса №6.....

Исполнитель работ

Вид ремонта

№№	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Демонтаж в осях М-Л/25 и монтаж в осях М-Л/26 перегородки				
1	Демонтаж металлических дверей	м2	2,31	с сохранением
2	Огрунтовка металлических конструкций	м2	2,62	
3	Монтаж металлических перемычек L=1300мм	т	0,01	уголок 100*100*4
4	Демонтаж кирпичных перегородок 170мм	м2	28,43	
5	Демонтаж цементно-песчаной стяжки 80мм	м2	1,80	
6	Устройство цементно-песчаной стяжки 80мм	м2	1,80	
7	Устройство наливного пола 5мм	м2	1,80	
8	Монтаж металлических стоек из труб	т	0,04	труба 60*60*4 (44п.м)
9	Монтаж ГКЛ перегородок 100мм с утеплением	м2	26,11	
10	выравнивание стен	м2	4,40	
11	Огрунтовка стен	м2	56,62	
12	Шпатлевка стен	м2	56,62	
13	Оклейка стен стеклохолстом	м2	56,62	
14	третья шпатлевка стен	м2	56,62	
15	Окраска стен в\э краской за 2а раза	м2	56,62	
16	Монтаж ПВХ плинтусов	п.м	18,04	
17	Монтаж металлической двери	м2	4,16	1 новая противопожарная 1 материал заказчика
18	Огрунтовка потолков		4,51	
19	Шпатлевка потолков	м2	4,51	
20	Окраска потолков в\э краской за 2а раза	м2	4,51	
21	Установка и разборка внутренних лесов высотой свыше 3 метров	м2	13,43	
22	Погрузка мусора вручную	т	8,70	
42	Вывоз мусора	т	8,70	

Начальник ОРСР _____ Андреев В.В.

Инженер по надзору ОРСР _____ Александров Н.И.

Представитель ОЭБиВА _____

Представитель подразделения _____ Казыков В.В.