

АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"  
ОРСР

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2**

Наименование объекта ..2пл, корп. 6.....  
Инвентарный номер .....0000028.....  
Местонахождение объекта ..Ремонт участка хранения химикатов ГЦ.....  
Исполнитель работ .....  
Вид ремонта .....Ремонтно-строительные работы.....

№№	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
<b>Ремонт помещения в осях В1/19-20 под весовую серебра</b>				
1	Демонтаж металлической двупольной двери	м2	2,94	вес - 0,072т
2	Демонтаж деревянной дверной коробки	м2	1,64	
3	Устройство кирпичной перегородки толщ. 120мм	м2	6,76	
4	Устройство перегородки ГКЛ	м2	6,49	Профиль 100мм
5	Штукатурка стен по кирпичу сухими смесями	м2	13,51	Волма-слой
6	Облицовка стен плиткой	м2	13,51	Цвет синий
	Устройство плинтусов из керамической плитки h=10см	п.м.	5,90	
7	Третья шпаклевка стен в два слоя	м2	12,97	
8	Грунтовка стен	м2	12,97	
9	Окраска стен в/э краской за 2 раза	м2	12,97	
10	Установка металлических дверей	м2	6,51	0,8*2,1 - 1шт; 0,9*2,1 - 1шт; 1,4*2,1 - 1шт двупольная
11	Установка и разборка внутренних инвентарных лесов	м2	4,37	
12	Погрузка и вывоз мусора	т	0,10	
12	<b>Ремонт помещений на участке хранения химикатов в осях Н1-П1/23-26 (Стесненные условия)</b>			
13	<b>Отсек 1, 2, 3,4</b>			
14	Демонтаж металлоконструкций тамбура (перегородка, двери)	м2	6,00	вес - 0,232т
15	Демонтаж металлической двери	м2	2,52	
16	Зачистка, оштукатуривание, окраска металлического обрамления проема из уголка и откосов из листовой стали	м2	4,71	1. Грунт ГФ-021 2. Полимерная краска с кислотозащитой
17	Монтаж металлической входной двери	м2	2,77	1. Утепленная 2. Покрытие кислотозащитное
18	Разборка деревянных оконных конструкций	м2	11,34	
19	Установка ПВХ оконн	м2	11,34	1,42 x 2,42 - 3шт 1. Профиль типа NovoLine, КВЕ 5-ти камерный толщ.70мм 2. Стеклопакет двухкамерный 3. Стекла окрашенные в белый цвет
20	Установка решеток на окна	м2	11,34	Пруток Ø14мм - 0,026т Профиль 25x25мм - 0,011т Металл оштукатуренный и покрашенный
21	Демонтаж плинтусов из кислотоупорного кирпича	п.м.	37,88	
22	Разборка облицовки стен из керамической плитки с отбивкой плиточного клея	м2	9,57	
23	Пробивка проема с усилением	м3	0,92	Швеллер №20 - 0,052т
24	Устройство кирпичной перегородки толщ. 120мм	м2	10,79	
25	Штукатурка стен по кирпичу	м2	21,59	

26	Грунтовка стен бетоноконтактом	м2	43,46	
27	Облицовка стен плиткой	м2	69,23	
28	Ремонт пола, футеровка плиткой кислотоупорной на силикатной кислотоупорной замазке	м2	2,20	
29	Ремонт швов футеровки эпоксидной замазкой, глубина заполнения 20мм	м2	5,50	
30	Устройство плинтусов из кислотоупорной плитки	п.м.	37,88	
31	Замена облицовки стен из профнастила	м2	13,87	Профнастил С-8, RAL
32	Очистка стен от облупившейся краски 30%	м2	17,90	
33	Грунтовка стен	м2	69,28	
34	Окраска стен масляной краской за 2 раза	м2	69,28	
35	Очистка потолков от старой краски 30%	м2	22,58	
36	Грунтовка потолков	м2	75,27	
37	Окраска потолка в/э краской за 2 раза	м2	75,27	
38	Окраска радиаторов и труб отопления	м2	21,15	
39	Очистка поверхности металлических конструкций (колонны, балки, прогоны, перемычки, перегородки, потолок, стеллажи)	м2	227,20	
40	Огрунтовка поверхности металлических конструкций	м2	227,20	
41	Окраска поверхности металлических конструкций химстойкой краской	м2	227,20	
42	Установка металлических дверей, покрытие химстойкое	м2	6,09	0,9*2,1 - 1шт; 1,0*2,1 - 2шт;
43	Установка и разборка внутренних инвентарных лесов	м2	68,61	
44	Погрузка и вывоз мусора	т	1,08	
45	<b>Ремонт помещения участка расфасовки в осях Н1-П1/25-26 (Стесненные условия)</b>			
46	Разборка облицовки стен из керамической плитки с отбивкой плиточного клея	м2	14,46	
47	Отбивка штукатурки стен	м2	19,92	
48	Разборка покрытий полов из керамической плитки	м2	6,94	
49	Разборка бетонной стяжки толщ. 80мм	м2	6,94	
50	Разборка бетонных полов под приямок	м3	0,11	
51	Разработка грунта вручную	м3	0,27	
52	Устройство песчанного основания толщ. 100мм	м3	0,05	
53	Бетонирование основания и стенок приямка	м3	0,21	
54	Устройство стяжки с уклоном в приямок толщ 80мм	м2	6,67	Раствор М150
55	Футеровка плиткой кислотоупорной на силикатной кислотоупорной замазке	м2	6,67	Раствор М150
56	Штукатурка стен	м2	35,71	
57	Грунтовка стен	м2	35,71	
58	Облицовка стен керамической плиткой	м2	14,46	
59	Устройство плинтусов из кислотоупорной плитки	п.м.	8,87	
60	Шпаклевка стен	м2	21,25	
61	Окраска стен масляной краской за 2 раза	м2	21,25	
62	Очистка потолков от старой краски 30%	м2	2,08	
63	Грунтовка потолков	м2	6,94	
64	Окраска потолка в/э краской за 2 раза	м2	6,94	
65	Очистка поверхности металлических конструкций (балка, прогоны, трубы)	м2	13,74	
66	Огрунтовка поверхности металлических конструкций	м2	13,74	

67	Окраска поверхности металлических конструкций химстойкой краской	м2	13,74	
68	Установка и разборка внутренних инвентарных лесов	м2	6,31	
69	Погрузка и вывоз мусора	т	2,10	

Начальник ОРСР \_\_\_\_\_ Андреев В.В.

Инженер по надзору ОРСР \_\_\_\_\_ Александров Н.И.

Представитель ОЭБиВА \_\_\_\_\_

Представитель подразделения \_\_\_\_\_ Майков Д.В.