

АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"
ОРСР

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

Наименование объекта ..2пл, корп. 4.....
Инвентарный номер0000026.....
Местонахождение объекта ..Ремонт помещений 2-го этажа в осях А-Г/12-28.....
Исполнитель работ
Вид ремонтаРемонтно-строительные работы.....

№№	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Демонтажные работы			
1	Разборка потолка типа "Армстронг"	м2	354,00	с сохранением материала
2	Демонтаж деревянных окон	м2	366,78	
3	Демонтаж оконных отливов из листовой стали	м2	87,38	
4	Снятие откосов из сэндвич панелей	м2	34,87	
5	Снятие подоконных досок из ПВХ шириной 400мм	п.м.	35,20	
6	Разборка облицовки стен из ГКЛ по металлическому каркасу из потолочного профиля	м2	146,88	
7	Снятие подоконных досок бетонных шириной 275мм	м2	24,81	
8	Демонтаж деревянных дверей	м2	17,56	0,9*2,1 - 4шт; 1,0*2,1 - 4шт
9	Демонтаж металлических дверей	м2	15,66	1,5*2,1 - 2шт (двупольные) 1,6*2,1 - 2шт (откатные) 0,98*2,1 - 1шт.
10	Разборка кирпичных стен (перегородки)	м3	62,57	Площадь 376,24м2
11	Разборка перегородок из гипсобетонных блоков толщ. 100мм	м2	68,75	
12	Демонтаж металлических перегородок	м2	272,21	Вес металла 5,84т
13	Разборка (резка) металлических стеллажей пополам с последующим выносом	п.м.	168,74	Стеллаж, вес 83кг - 26шт; Стеллаж, вес 154кг - 52шт
14	Разборка напольных покрытий из линолеума	м2	369,79	
15	Разборка бетонной стяжки пола толщ. 50мм	м2	369,79	
16	Разборка бетонных полов толщ. 100мм	м2	369,79	
17	Разборка бетонных полов толщ. 150мм	м2	242,96	
18	Разборка напольных покрытий из плитки бетонной толщ. 20мм	м2	154,68	
19	Разборка напольных покрытий из плит алюминиевых	м2	29,15	
20	Разборка бетонных полов толщ. 130мм	м2	183,83	
21	Разборка напольных покрытий из плитки металлической	м2	56,60	
22	Разборка бетонных полов толщ. 140мм	м2	56,60	
23	Разборка напольных покрытий из плит асбестоцементных толщ. 20мм	м2	631,99	
24	Разборка оснований покрытий полов лаг из досок и брусков	м2	254,16	Доски 73x25мм, шаг 0,6м; Бруски 100x160x55, сплошное заполнение
25	Разборка асфальтовой стяжки толщ. 30мм	м2	254,16	
26	Разборка облицовки стен из плитки	м2	88,49	Санузел М+Ж; ШЛ
27	Отбивка слоя плиточного клея	м2	88,49	
28	Разборка напольных покрытий из плитки	м2	50,61	
29	Разборка перегородок (кабинок) в санузле	м2	26,62	Металл - 0,089т; Фанера 8мм - 15,46м2
30	Разборка бетонной стяжки пола толщ. 100мм	м2	45,95	
31	Выемка грунта (песок)	м3	2,48	пьедестал
32	Разборка кирпичных стенок и ступеней пьедестала	м3	1,10	
33	Снятие обоев	м2	29,53	
34	Очистка стен от маслянных красок	м2	125,56	
35	Очистка стен от побелки	м2	90,78	

36	Установка и разборка внутренних инвентарных лесов	м2	0,00	
37	Погрузка и вывоз мусора	т	632,89	Металл сложить на улице - 20т
38	Окна и двери			
39	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м2	358,20	1. Окна 2х2.9м - 50шт; Окна 4х2.9м - 3шт; Окна 1.2х0.7 - 1шт. 2. Профиль типа КВЕ 5-ти камерный толщ.70мм 3. Стеклопакет двухкамерный
40	Установка оконных отливов из оцинкованной стали	м2	85,98	
41	Усиление оконной рамы из проф. трубы 60*30*3	п.м	13,20	масса 1м = 3,83кг
42	Огрунтовка проф. трубы за 2 раза	м2	2,38	Грунт ГФ-021
43	Окраска проф. трубы за 2 раза	м2	2,38	Эмаль ПФ-115, белый
44	Устройство откосов из сэндвич-панелей	м2	139,66	
45	Установка подоконных досок из ПВХ шириной 400мм	п.м.	49,28	
46	Установка входной металлической утепленной двери двупольной	м2	3,23	1,4*2,1 - 1шт
47	Установка деревянных дверей в комплекте	м2	8,32	0,9*2,1 - 4шт Цена ≈15т.р.
48	Полы			
49	Укладка гидроизоляционного слоя из пленки п/э	м2	1485,17	
50	Монтаж демпферной ленты из вспененного материала по периметру высотой 120мм	п.м.	257,40	
51	Устройство бетонных полов толщиной 100мм	м2	1485,17	Бетон М200
52	Армирование бетонных полов	т	5,31	Сетка 5/100х100
53	Устройство температурного шва	п.м.	18,15	Уголок 40х40х4 - 36,3м
54	Затирка бетоннозаглаживающими машинами	м2	1485,17	
55	Нарезка усадочных швов с заполнением герметиком	п.м.	904,75	
56	Устройство гидроизоляции из наплавляемых материалов	м2	46,94	Санузел М+Ж
57	Устройство бетонных полов толщиной 100мм	м2	46,94	Бетон М200
58	Армирование бетонных полов	т	0,17	Сетка 5/100х100
59	Устройство напольного покрытия из плитки	м2	46,94	Керамогранит
60	Стены			
61	Пробивка проема в наружной стене из кирпича	м3	0,79	стена толщ. 640мм
62	Монтаж ж/б перемычки 2ПБ 19-3п	шт	5,00	
63	Заделка кирпичом оконного проема наружной стены	м3	2,84	
64	Установка гидроизоляционного слоя из пленки	м2	489,34	
65	Утепление наружных стен толщ. 100мм	м2	489,34	внутренняя сторона, утеплитель фасадный
66	Установка пароизоляционного слоя	м2	489,34	
67	Облицовка стен по металлическому каркасу из потолочного профиля с обшивкой ГКЛ в один слой	м2	489,34	ГКЛ толщ. 9.5мм
68	Облицовка жб колонн по металлическому каркасу из потолочного профиля с обшивкой ГКЛ в один слой	м2	225,14	ГКЛ толщ. 9.5мм
69	Оклейка стен стеклохолстом по ГКЛ	м2	714,48	

70	Шпатлевка стен	м2	939,62	
71	Грунтовка стен	м2	939,62	
72	Устройство перегородки из кирпича толщ. 120мм	м2	23,51	
73	Выравнивание стен	м2	322,93	
74	Грунтовка стен	м2	322,93	
75	Шпатлевка стен	м2	128,45	
76	Облицовка стен плиткой (стенка за радиатором)	м2	47,52	
77	Облицовка стен плиткой (СУ)	м2	146,96	
78	Устройство сантехнических перегородок	м2	32,34	
79	Выравнивание наружных откосов после установки окон и двери	м2	48,88	
80	Шпатлевка откосов наружных	м2	141,72	
81	Окраска наружных откосов в/э краской за 2 раза	м2	141,72	
82	Выравнивание стен наружных	м2	4,44	
83	Шпаклевка наружных стен	м2	4,44	
84	Окраска стен наружных в/э краской	м2	4,44	
86	Установка и разборка наружных инвентарных лесов	м2	81,84	
87	Потолок			
88	Устройство реечного потолка из алюминиевых панелей	м2	46,03	Санузел
89	Заделка проёмов в плитах перекрытия обшивкой ГКЛ	м2	29,26	
90	Очистка потолка от побелки	м2	1485,17	Учесть кф 1.6 (плиты ребристые)
91	Выравнивание потолка	м2	148,52	
92	Выравнивание плоскости стыка плит перекрытий	м2	235,55	
93	Шпаклевка потолка	м2	1485,17	
94	Окраска потолка в/э краской за 2 раза	м2	1485,17	
95	Очистка балок от побелки	м2	288,59	
96	Выравнивание низа балок	м2	26,61	
97	Шпаклевка балок	м2	288,59	
98	Окраска балок в/э краской за 2 раза	м2	288,59	
99	Установка и разборка внутренних инвентарных лесов	м2	1485,17	

Начальник ОРСР _____ Андреев В.В.

Инженер по надзору ОРСР _____ Александров Н.И.

Представитель ОЭБиВА _____

Представитель подразделения _____