

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ _____

Наименование объекта 2 пл-ка, корпус 4, ремонт системы отопления и вентиляция санузлов на 2 этаже, в осях А-Д/13-28

Инвентарный номер _____

Местонахождение объекта 2 пл-ка, корпус 4, 2 этаж

Вид ремонта ремонт системы отопления и вентиляции в санузле на 2 этаже

№№	Вид работ	Ед. изм.	Объем	Примечание
----	-----------	----------	-------	------------

Ремонт системы отопления 2 этаж

1.	Демонтаж радиаторов отопления до 80 кг.	шт.	61	чугунные
2	Монтаж радиаторов отопления 500/80	шт.	60	500/80 биметал.
3	Установка шаровых кранов	шт.	120	3/4, бабочка,


Монтаж систем вентиляции с/у

1	Установка вентиляторов радиальных	шт.	2,00	VC-160, 220В, 700 м3/час
2	Установка воздухораспределителей SR100	шт.	10,00	SR125
3	Прокладка воздуховодов из оцинкованной листовой стали			
4	воздуховод круглый ф125	м.	6,00	
5	воздуховод круглый ф160	м.	12,00	
6	воздуховод гибкий алюминиевый ф125 мм	м.	12,00	
7	отвод 90° ф125	шт.	2,00	
8	тройник ф160/ф125/ф160	шт.	8,00	
9	переход ф125/ф160	шт.	2,00	
10	Пробивка отверстий ф180 в кирпичной стене	отв.	2,00	
11	Установка решеток жалюзийных круглых	шт.	2,00	
12	Подключение вентилятора	шт.	2,00	
18	Установка выключателей	шт.	2,00	
14	Прокладка кабеля в гофротрубе и кабель канале	м.	30,00	

Монтаж выполнить согласно схеме. Отметки и длины воздуховодов, кабеля уточнить по месту монтажа.
Подписи:

Гл.энергетик

Главный специалист СГЭ

 Г.Г.Мусаев

 В.А. Леонтьев