

АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"  
ОПСР

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**

Наименование объекта ..корп. 6 2пл .....

Инвентарный номер .....0000028.....

Местонахождение объекта ..Устройство тамбур-шлюза на участке мойки 4-го этажа в осях Т-У/31-32.....

Исполнитель работ .....

Вид ремонта .....Ремонтно-строительные работы.....

№№	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Демонтаж металлической двери 1,0x2,35	м2	2,59	
2	Кладка стен толщ. 250мм	м3	0,97	
3	Кладка перегородок в 1/2 кирпича толщ. 120мм	м2	4,22	
4	Монтаж перемычки ж/б 1ПБ 13-1	шт	1,00	
5	Выравнивание стен	м2	15,81	
6	Грунтование поверхности стен	м2	15,81	
7	Шпаклевание под окраску поверхности стен	м2	15,81	
8	Окраска стен в/э краской за два раза	м2	15,81	
9	Устройство штробы (борозды) в сущ. кирпичной стене	м3	0,01	
10	Монтаж балок из швеллера №10	т	0,067	
11	Огрунтовка швеллера за два раза ГФ-021	м2	2,90	
12	Монтаж перекрытия из оцинкованного профнастила Н60	м2	3,44	
13	Армирование перекрытия сеткой Вр-1 5/100*100	т	0,0106	1м2 - 2,8кг
14	Бетонирование перекрытия по профнастилу М150	м3	0,216	
15	Монтаж противопожарной двери в комплекте	шт	2,00	1.0x2.1 - 1шт; 1.0x2.35 - 1шт; двери с минимальным порогом
16	Выравнивание откосов после демонтажа двери	м2	1,36	
17	Грунтование поверхности откосов	м2	1,36	
18	Шпаклевание под окраску поверхности откосов	м2	1,36	
19	Грунтование поверхности откосов	м2	1,36	
20	Окраска откосов в/э краской за два раза	м2	1,36	
21	Установка плинтусов (сапожек h=10см) из плитки	п.м.	7,61	
22	Обшивка потолка гипсокартоном огнестойким в 1 слой	м2	3,44	
23	Шпаклевание под окраску потолка	м2	3,44	
24	Грунтование поверхности потолка	м2	3,44	
25	Окраска потолка в/э краской за два раза	м2	3,44	
26	Кирпичная кладка оконного простенка толщ. 250мм	м3	0,25	
27	Снятие оконных отливов шириной 120мм	п.м.	5,12	
28	Демонтаж ПВХ подоконника шириной 300мм	п.м.	5,12	
29	Разборка откосов из ГКЛ	м2	3,83	
30	Демонтаж окна ПВХ	м2	14,83	
31	Установка оконных блоков из ПВХ профиля	м2	7,08	2. Профиль типа КВЕ 5-ти камерный толщ. 70мм 3. Стеклопакет двухкамерный
32	Установка легкосбрасываемой оконной конструкции	м2	6,92	Стоимость изделия≈14000м2
33	Выравнивание внутренних откосов	м2	3,83	
34	Шпаклевание откосов	м2	3,83	
35	Окраска откосов в/э краской за два раза	м2	3,83	
36	Установка и разборка внутренних инвентарных лесов	м2	5,28	
37	Восстановление наружных откосов с последующей окраской в 2 слоя	м2	2,91	Услуги автовышки - 8ч
38	Установка оконных отливов	м2	1,79	
39	Погрузка и вывоз мусора	т	0,79	

Начальник ОРСР \_\_\_\_\_ Андреев В.В.

Инженер по надзору ОРСР \_\_\_\_\_ Александров Н.И.

Представитель ОЭБиВА \_\_\_\_\_

Представитель подразделения \_\_\_\_\_ Казыков В.В.