

Примечание:

1. Оповещатели звуковые крепить на высоте не менее 2,3м от уровня пола, но расстояние от оповещателя до потолка должно быть не менее 150мм.
2. Оповещатели звуковые установить согласно плану в зоне, обеспечивающей максимальное звучание.
3. Подключение звуковых оповещателей вести через коробки коммутационные КС–4.
4. Цепи оповещения прокладывать кабелем КПСнг(А)–FRLS 2х2х0,5 в коробе монтажном. Допускается прокладка цепей пуска и сигнализации совместно в одном монтажном коробе.
5. Оконечные элементы установить в конце шлейфа.
6. Расстояние между коммуникационными системами, кабелями и силовыми кабелями должно быть не менее 0,5м.

Согласовано

Взаим. инв.N

Подп. и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
ГИП					02.21
Проверил					
Исполнит.					

Помещения гардероба цеха С–8 корп. 1 подвала по пр.И.Яковлева, 5 г.Чебоксары, II–я площадка АО «ЧЭАЗ»

Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС), система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)

Стадия	Лист	Листов
Р		

План размещения оборудования и сети оповещения о пожаре