

Примечание:

1. *Монтаж вести в соответствии с СП 5.13130.2009.*
2. *В данном проекте выбраны дымовые извещатели "ИП 212–141.*
3. *Характеристики размещения дымовых пожарных извещателей: до стены не более 4,0м, между извещателями не более 4,0м, от теплоизлучающих светильников не менее 500мм.*
4. *Обозначение ВТН1.5 означает: извещатель дымовой "ИП 212–141", находящийся в 1–м шлейфе прибора ARK ("С2000–4"), порядковый номер в шлейфе–5.*
5. *ШС выполнить кабелем КПСнг(А)–FRLS 1х2х0,2 в гофрошланге.*
6. *Трассы, приведенные на плане, показаны условно. Способ прокладки и геометрия кабельных трасс уточняется при монтаже.*
7. *Оконечные элементы установить в конечном элементе шлейфа.*
8. *Расстояние между коммуникационными системами, кабелями и силовыми кабелями должно быть не менее 0,5м.*

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
ГИП					02.21
Проверил					
Исполнит.					

Помещения лаборатории ИЦ корп. 6 по пр.И.Яковлева, 5 г.Чебоксары, II–я площадка АО «ЧЭАЗ»

Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС), система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)

Стадия	Лист	Листов
Р		

План размещения сети автоматической пожарной сигнализации

Взаим. инв.N

Подп. и дата

Инв.N подл.