


План размещения оборудования оповещения людей о пожаре



- Примечание:
- Оповещатели звуковые крепить на высоте не менее 2,3м от уровня пола, но расстояние от оповещателя до потолка должно быть не менее 150мм.
 - Оповещатели звуковые установить согласно плану в зоне, обеспечивающей максимальное звучание.
 - Подключение звуковых оповещателей вести через коробки коммутационные 100х100х50.
 - Цепи оповещения прокладывать негорючим кабелем КПСнг(А)–FRLS 1х2х0,5 в гофрошланге. Допускается прокладка цепей пуска и сигнализации совместно.
 - Оконечные элементы установить в конце шлейфа.
 - Расстояние между коммуникационными системами, кабелями и силовыми кабелями должно быть не менее 0,5м.

* существующее оборудование

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

| | | | | | | |
|-----------|---------|------|--------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | N док. | Подп. | Дата | помещения участка хранения химикатов ГЦ корп. 6 по пр.И.Яковлева, 5 г.Чебоксары, II-я площадка АО «ЧЭАЗ» |
| | | | | | | Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС), система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) |
| | | | | | | Стадия |
| | | | | | | Лист |
| | | | | | | Листов |
| ГИП | | | | | 02.21 | План размещения оборудования и сети автоматической пожарной сигнализации |
| Проверил | | | | | | |
| Исполнит. | | | | | | |