

Примечание:

1. Оповещатели звуковые крепить на высоте не менее 2,3м от уровня пола, но расстояние от оповещателя до потолка должно быть не менее 150мм.

2. Оповещатели звуковые установить согласно плану в зоне, обеспечивающей максимальное звучание.

3. Подключение звуковых оповещателей вести через коробки коммутационные КС–4.

4. Цепи оповещения прокладывать негорючим кабелем КПСнг(А)–FRLS 1х2х0,2 в гофрошланге.

Допускается прокладка цепей пуска и сигнализации совместно в одном монтажном коробе.

5. Оконечные элементы установить в конце шлейфа.

6. Расстояние между коммуникационными системами, кабелями и силовыми кабелями должно быть не менее 0,5м.

Взаим. инв.N

Подп. и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
ГИП					02.21
Проверил					
Исполнит.					

Помещения лаборатории ИЦ корп. 6 по пр.И.Яковлева, 5 г.Чебоксары, II–я площадка АО «ЧЭАЗ»

Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС), система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)

Стадия	Лист	Листов
Р		

План размещения сети оповещения людей о пожаре