АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"
ОРСР

Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь № 21

Наименование объекта ..2пл.....
Инвентарный номер .....
Местонахождение объекта ..Ремонт кровельного покрытия К7, К2, К15.....
Исполнитель работ .....
Вид ремонта .....

№№	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Кровля краскоприготовительное отделение кор 2			
1	Розлив битумной мастики	м2	34,24	По существующему покрытияю
2	Устройство наплавляемой рулонной кровли	м2	34,24	Ремонт кровельного покрытия (плоская кровля) Материал: Унифлекс ХКП (~160р\м2);
	Кровля пристрой кор 7			
3	Розлив битумной мастики	м2	138,39	По существующему покрытияю
4	Устройство наплавляемой рулонной кровли	м2	138,39	Ремонт кровельного покрытия (плоская кровля) Материал: Унифлекс ХКП (~160р\м2);
	Кровля АБЧ кор 7			
5	Розлив битумной мастики	м2	105,60	По существующему покрытияю; Примыкание кровли к стене (1п.м вертикаль и 1п.м горизонталь)
6	Устройство наплавляемой рулонной кровли	м2	105,60	Ремонт примыкани кровельного покрытия (плоская кровля) Материал: Унифлекс ХКП (~160р\м2);
	Кровля кор 15 (Восточная сторона)			
7	Розлив битумной мастики	м2	304,92	По существующему покрытияю
8	Устройство наплавляемой рулонной кровли	м2	304,92	Ремонт кровельного покрытия (плоская кровля) Материал: Унифлекс ХКП (~160р\м2);

Начальник ОРСР _____ В.В. Андреев

Инженер по надзору ОРСР_____ Н.И. Александров

Представитель ОЭБиВА_____

Представитель подразделения_____