

АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"
ОРСР

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

Наименование объекта ..2пл, корп. 2.....
Инвентарный номер0000024.....
Местонахождение объекта ..Ремонт помещения на антресольной части в осях А-А2/7/8-8.....
Исполнитель работ
Вид ремонтаРемонтно-строительные работы.....

№№	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Демонтаж ДСП плит с полов	м2	62,92	
2	Демонтаж деревянных полов	м2	62,92	
3	Демонтаж деревянных межкомнатных дверей	м2	1,80	
4	Очистка стен от старой краски	м2	85,17	
5	Огрунтовка стен	м2	85,17	бетоноконтанкт
6	Третья шпатлевка стен	м2	85,17	
7	Оклейка стен стеклообоями	м2	85,17	
8	Окраска стен в\э краской за 2а раза	м2	85,17	RAL по согласованию
9	Огрунтовка потолков	м2	62,92	бетноконтанкт
10	Окраска потолков в\э краской за 2а раза	м2	62,92	
11	Обеспыливание полов	м2	62,92	
12	Окраска полов полиуретановой краской за 2а раза	м2	62,92	
13	Окраска труб диам 110мм	м2	4,38	
14	Монтаж деревянных межкомнатных дверей	м2	1,80	~10 000р в сборе
15	Монтаж ПВХ плинтусов	п.м	33,53	

Начальник ОПСР _____ Андреев В.В.

Инженер по надзору ОПСР _____ Александров Н.И.

Представитель ОЭБиВА _____

Представитель подразделения _____ Н.М. Маленева