

АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"
ОРСР

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

Наименование объекта ..1пл корпус №9 (котельная).....
Инвентарный номер
Местонахождение объекта ..Ремонт корпуса.....
Исполнитель работ
Вид ремонтаРемонтно-строительные работы.....

№№	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Отмостка				
1	Нарезка швов в асфальте	п.м	14,00	
2	Демонтаж асфальтового покрытия 100мм	м2	14,00	
3	Разработка грунта вручную	м3	4,20	глубина 300мм
4	Устройство песчаного основания 200мм с уплотнением	м2	14,00	
5	Армирование бетонных полов	т	0,04	100*100*4
6	Устройство бетонных отмосток 100мм	м2	14,00	M200
7	Нарезка швов в бетоне с заполнением герметиком	п.м	4,67	
Проем				
9	Разборка металлических откосов	м2	0,59	
10	Демонтаж облицовки фасадной плиткой с каркасом	м2	5,04	с сохранением
11	Демонтаж утеплителя сос тен	м2	5,04	
12	Демонтаж наружных металлических дверей в сборе	м2	1,54	
13	Демонтаж кирпичных стен	м3	0,53	
14	Монтаж металлических перемычек	т	0,06	Швеллер 20У L=3000мм
15	Монтаж/стягивание шпилек	шт	4,00	L=700мм диам 20мм
16	Монтаж металлической утепленной двери	м2	2,31	
17	Штукатурка стен	м2	3,00	
18	Утепление наружных стен	м2	0,90	ППЖ-200
19	Укладко пароизоляционной пленки	м2	0,90	
20	Облицовка стен фасадов плиткой	м2	0,90	Материал Заказчика
Перегородка				
22	Демонтаж кирпичной перегородки	м2	6,00	
23	Демонтаж металлического профилированного листа потолков	м2	5,00	
24	Штукатурка стен	м2	19,00	
25	Окраска стен фасадной краской за 2а раза	м2	19,00	

Начальник ОРСР _____ В.В. Андреев

Инженер по надзору ОРСР _____ Н.И. Александров

Представитель ОЭБиВА _____

Представитель подразделения _____