

АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"
ОРСР

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

Наименование объекта ..2пл, корп. 4.....
Инвентарный номер0000026.....
Местонахождение объекта ..Устройство входной группы с подъемом на 2эт в осях Г/13-14.....
Исполнитель работ
Вид ремонтаСтроительно-монтажные работы.....

№№	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Фундаменты			
2	Разработка грунта с погрузкой и перевозкой на расстояние до 1км	м3	20,00	
3	Доработка грунта вручную	м3	2,00	
4	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 250мм глубиной 1900мм	м3	0,56	Кол-во - 6шт; Бетон В25; AIII A400 Ø12мм - 0,0458т AI A240 Ø8мм - 0,0185т
5	Устройство бетонной подготовки под ростверк толщ. 50мм	м2	9,60	Бетон В7.5
6	Армирование ростверка	т	0,138	AIII A400 Ø12мм - 0,0754т AI A240 Ø8мм - 0,0622т
7	Установка анкерных болтов	шт	24,00	Болт 1.1.M12x300 - 7,2кг/шт
8	Бетонирование ростверка	м3	3,15	Бетон В25
9	Устройство песчанного основания толщ. 300мм под полы с уплотнением	м2	25,40	
10	Устройство гидроизоляции из пленки п/э 2 слоя	м2	25,40	
11	Армирование полов	т	0,22	Сетка 4С 8 А400-100 в два ряда
12	Бетонирование полов толщ. 100мм	м2	25,40	Бетон В20 (М250)
13	Металлический каркас			
14	Изготовление и монтаж металлических колонн	т	1,372	
15	Изготовление и монтаж балок перекрытия	т	0,953	
16	Изготовление и монтаж прогонов между балками перекрытия	т	0,302	
17	Изготовление и монтаж балок покрытия	т	0,307	
18	Изготовление и монтаж прогонов между балками покрытия	т	0,354	
19	Изготовление и монтаж металлических косоуров	т	0,333	
20	Изготовление и монтаж ступеней	т	0,700	
21	Изготовление и монтаж элементов фахверка (стойки, ригеля) для обшивки стен сендвич-панелями	т	0,514	
22	Изготовление и монтаж козырька над входом	т	0,039	
23	Устройство настила на площадках	т	0,615	Лист рифленный ромб 4 Площадь 19,37м2
24	Изготовление и монтаж лестничных ограждений	т	0,510	
25	Огрунтовка металлических конструкций	м2	258,50	ГФ-021
26	Окраска металлических конструкций за 2 раза	м2	258,50	Огнезащитная краска
27	Ограждающие конструкции, крыша, двери			
28	Монтаж стеновых сендвич панелей толщ. 50мм	м2	118,43	
29	Монтаж оконных конструкций	м2	6,98	
30	Монтаж витража	м2	10,15	
31	Монтаж кровельных сендвич панелей толщ. 100мм	м2	32,06	
32	Монтаж фасонных элементов с герметизацией швов	м2	49,68	Толщина листа 0,5мм
33	Установка входной металлической утепленной двери	м2	5,88	1400*2100 - 2шт
34	Облицовка металлического козырька над входом поликарбонатом монолитным, t=15мм	м2	1,13	
35	Монтаж желобов диаметром 100мм настенных	п.м.	6,50	

36	Монтаж воронок приемных диаметром 100мм	шт	1,00	
37	Монтаж водосточных труб диаметром 100мм	п.м.	7,50	

Начальник ОРСР _____Андреев В.В.

Инженер по надзору ОРСР _____Александров Н.И.

Представитель ОЭБиВА _____

Руководитель подразделения _____