

АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"
ОРСР

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

Наименование объекта ..2пл, корп. 32.....
Инвентарный номер0000028.....
Местонахождение объекта ..Разборка помещения №507, ремонт лестничной площадки в осях 15-16/В-Г
Исполнитель работ
Вид ремонта

№№	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Помещение №507			
2	Демонтаж деревянной двери в комплекте (наличники, доборы, коробка, полотно)	м2	1,89	
3	Демонтаж облицовки стен из ГКЛ по деревянному каркасу	м2	6,29	
4	Демонтаж жалюзи	шт	1,00	4,2м2
5	Снятие обоев со стен	м2	44,98	
6	Демонтаж ПВХ плинтуса	п.м.	18,70	
7	Разборка покрытий полов из линолеума в 2 слоя	м2	15,13	
8	Разборка покрытий полов из ДВП толщ.3мм	м2	16,04	
9	Разборка покрытий полов из фанеры толщ.10мм	м2	16,04	
10	Разборка оснований покрытия полов из досок и брусков	м2	16,04	
11	Разборка бетонной стяжки толщ. 50мм	м2	16,04	Работа и толщина по факту
12	Разборка основания полов из асбестоцементных листов толщ. 20мм	м2	12,87	
13	Демонтаж каркаса основания полов из металлических уголков	тн	0,09	Уголок 45*5
14	Монтаж противопожарной двери двупольной	шт	1,00	1400х2300, размеры уточнить по факту
15	Очистка потолка от побелки	м2	16,04	
16	Огрунтовка потолка	м2	16,04	
17	Окраска потолка в/э краской за 2 раза	м2	16,04	
18	Огрунтовка стен	м2	54,13	
19	Шпатлевка стен	м2	54,13	
20	Окраска стен в/э краской за 2 раза	м2	54,13	
21	Окраска подоконника масляной краской за два раза	м2	0,46	
22	Окраска метал. трубы Ø 60мм	м2	0,25	
	Погрузка и вывоз мусора	тн	1,21	
23	Коридор			
24	Разборка потолка типа "Армстронг"	м2	1,45	с сохранением материала
25	Разборка облицовки стен из ПВХ панелей	м2	3,95	
26	Разборка перегородки из ГКЛ	м2	1,88	
27	Разборка покрытий полов из керамических плиток	м2	2,93	с сохранением материала
28	Разборка цементной стяжки толщ. 120мм	м2	2,59	
29	Обеспыливание поверхности	м2	2,59	
30	Устройство цементной стяжки М150 толщ. 40мм	м2	2,59	
31	Устройство покрытий из плит керамогранитных 40х40см	м2	2,59	
32	Облицовка стен из ПВХ панелей	м2	2,49	материал заказчика 70%
33	Устройство потолка типа "Армстронг"	м2	1,45	материал заказчика
	Погрузка и вывоз мусора	тн	0,56	
34	Лестничная площадка с 5-го по 3-й этажи			
35	Разборка металлических конструкций (двери, каркас)	тн	0,10	S=4,08м2
36	Изготовление и монтаж решетчатых перил с деревянным поручнем	м2	3,96	Длина ≈ 4м

37	Устройство покрытий из плит керамогранитных 40х40см	м2	3,32	
38	Заделка отверстий в местах прохода труб	шт	3,00	0,014м3
39	Окраска метал. трубы Ø 60мм	м2	1,45	
40	Промывка потолка от побелки	м2	27,83	
41	Огрунтовка потолка	м2	27,83	
42	Окраска потолка в/э краской за 2 раза	м2	27,83	
43	Очистка стен от масляной краски до 35%	м2	20,96	
44	Огрунтовка бетоноконтактом	м2	59,90	
45	Промывка участков стен от побелки	м2	57,48	
46	Огрунтовка стен	м2	57,48	
47	Шпатлевка стен под покраску	м2	117,38	
48	Окраска стен в/э краской за 2 раза	м2	117,38	
49	Окраска подоконника масляной краской за два раза	м2	0,92	
50	Огрунтовка площадок, ступеней полиуретановой грунтовкой	м2	47,40	
51	Окраска площадок, ступеней полиуретановой краской за два раза	м2	47,40	
52	Окраска стен высотой 10см от пола полиуретановой краской за два раза	м2	4,73	
53	Установка и разборка внутренних инвентарных лесов	м2	35,85	

Начальник ОРСР _____ Андреев В.В.

Инженер по надзору ОРСР _____ Александров Н.И.

Представитель ОЭБиВА _____

Представитель подразделения _____ Сенотов Н.В.