

АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"
ОРСР

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 15

Наименование объекта ..2пл, корп. 32.....
Инвентарный номер0000210.....
Местонахождение объекта ..Ремонт стен лестничной площадки в осях В-Г/1-3.....
Исполнитель работ
Вид ремонтаРемонтно-строительные работы.....

№№	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Демонтаж плинтусов (сапожок) из плитки	п.м.	111,10	с сохранением материала
2	Демонтаж оконных решеток	т	0,055	Кол-во 5шт; с сохранением материала
3	Разборка облицовки оконных откосов из ПВХ панелей	м2	28,51	с сохранением материала
4	Разборка облицовки стен из ПВХ панелей	м2	335,96	
5	Разборка потолка типа "Армстронг"	м2	27,30	с сохранением материала
6	Облицовка стен ГКЛ	м2	335,96	ГКЛВ - 1слой
7	Облицовка оконных откосов ГКЛ	м2	28,51	
8	Устройство потолка типа "Армстронг"	м2	27,30	б/у
9	Третья шпатлевка стен и откосов	м2	364,47	
10	Оклейка стен стеклохолстом	м2	335,96	
11	Третья шпатлевка стен	м2	335,96	
12	Устройство плинтусов из плитки (сапожок h=10см)	п.м.	111,10	б/у
13	Грунтовка стен и откосов	м2	364,47	
14	Окраска стен в/э краской за 2 раза	м2	353,36	
15	Очистка потолка ГКЛ от протечек	м2	8,76	
16	Шпаклевка потолка	м2	8,76	
17	Окраска потолка акриловой краской за 2 раза	м2	8,76	
18	Установка оконных решеток	т	0,055	б/у
19	Установка и разборка внутренних инвентарных лесов	м2	23,10	

Начальник ОРСР _____ Андреев В.В.

Инженер по надзору ОРСР _____ Александров Н.И.

Представитель ОЭБиВА _____

Представитель подразделения _____ Петров В.Г.