

**АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"**  
**ОПСР**

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**

Наименование объекта: Ремонт служебных кабинетов № 303, 304, 305, 306 в корпусе №3

Инвентарный номер 000025

Местонахождение объекта: г. Чебоксары, пр. И. Яковлева д.5

Исполнитель работ:

Вид ремонта: Строительно-монтажные работы

| №  | Вид работ                                                                                                                                                                 | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|
| 1  | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг"                                                                                                                            | м2       | 76.10  |            |
| 2  | Отбивка штукатурки стен                                                                                                                                                   | м2       | 212.00 |            |
| 3  | Штукатурка стен                                                                                                                                                           | м2       | 212.00 |            |
| 4  | Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен                                                                                    | м2       | 234.00 |            |
| 5  | Демонтаж деревянной перегородки                                                                                                                                           | м2       | 11.00  |            |
| 6  | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) дверным проемом | м2       | 22.00  |            |
| 7  | Установка металлических дверных блоков 2,1*0,9м с доводчиком                                                                                                              | шт       | 1      |            |
| 8  | Снятие плинтусов                                                                                                                                                          | м        | 80.3   |            |
| 9  | Снятие линолеума                                                                                                                                                          | м2       | 76.10  |            |
| 10 | Демонтаж оснований полов из фанеры                                                                                                                                        | м2       | 76.10  |            |
| 11 | Разборка покрытий полов дощатых                                                                                                                                           | м2       | 76.10  |            |
| 12 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусьев                                                                                                                  | м2       | 76.10  |            |
| 13 | Устройство стяжек из керамзитобетона толщиной 70мм                                                                                                                        | м2       | 76.10  |            |
| 14 | Устройство стяжек из выравнивающей смеси (наливной пол)                                                                                                                   | м2       | 76.10  |            |
| 15 | Укладка линолеума                                                                                                                                                         | м2       | 76.10  |            |
| 16 | Монтаж ПВХ плинтусов                                                                                                                                                      | м        | 80.30  |            |
| 17 | Монтаж светильников для подвесных потолков                                                                                                                                | шт       | 20.00  |            |
| 18 | Установка выключателей одноклавишных                                                                                                                                      | шт       | 4.00   |            |
| 19 | Пробивка борозд под укладку электрического кабеля                                                                                                                         | м        | 64.20  |            |
| 20 | Прокладка гофрированной трубы диаметром 20мм                                                                                                                              | м        | 186.00 |            |
| 21 | Прокладка кабеля АВВГ 3х2,5                                                                                                                                               | м        | 276.00 |            |
| 22 | Монтаж распределительных коробок                                                                                                                                          | шт       | 8.00   |            |
| 23 | Очистка строительного мусора с последующим вывозом                                                                                                                        | т        |        |            |

Начальник ОРСР \_\_\_\_\_ А.В. Евдокимов

Вед. инженер по надзору за стр-вом \_\_\_\_\_ Ю.И. Семенов

Представитель ОЭБ \_\_\_\_\_ А.В. Гаврилов

Представитель подразделения \_\_\_\_\_ С.В. Березин

