

АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"
ОПСР

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № __

Наименование объекта: Ремонтные работы в мужском санузле корпуса №3 в осях 27-28/К1-Н

Инвентарный номер 000028

Местонахождение объекта: г. Чебоксары, пр. И. Яковлева д.5

Исполнитель работ:

Вид ремонта: Строительно-монтажные работы по ремонту санузла

№	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Демонтаж унитазов и писсуаров	шт	4.00	
2	Демонтаж умывальника, смесителя, сифона	шт	2.00	
3	Демонтаж перегородки сантехнической	м2	3.96	
4	Разборка керамической плитки пола	м2	16.72	
5	Разборка керамической плитки стен	м2	50.71	
6	Отбивка штукатурки стен	м2	79.31	
7	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 100	м3	1.27	Постамент под унитазы
8	Демонтаж дверных блоков 2,1*0,9м	шт	3.00	
9	Демонтаж оконного блока с отливом	м2	3.14	
10	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	м2	3.14	двухкамерный стеклопакет
11	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	м	2.20	Подоконник шириной 400мм
12	Установка отливов из листовой стали с полимерным покрытием	м	2.20	Отлив шириной 200мм, цвет белый
13	Монтаж откосов из сэндвич-панелей с установкой F-образных профилей	м2	2.33	
14	Штукатурка стен	м2	79.31	
15	Ремонт штукатурки откосов	м2	2.48	
16	Гладкая облицовка стен керамической плиткой	м2	79.31	
17	Стяжка пола цементно-песчаным раствором толщиной 5 см	м2	16.72	
18	Устройство покрытий пола из керамогранита размером 40*40см на растворе из сухих смесей	м2	16.72	
19	Устройство реечных потолков	м2	16.72	
20	Установка решеток вентиляционных в потолках реечных	шт	4.00	
21	Установка дверных блоков из ПВХ профилей с наличником с одной стороны	м2	6.24	
22	Установка доводчиков дверных	шт	3.00	
23	Монтаж сантехнических перегородок с дверями	м2	8.59	Высота перегородок 2,2м из МДФ-панелей по металлическим опорам с монтажом двух дверей из МДФ с фурнитурой
24	Установка унитазов	шт	2.00	
25	Установка писсуаров	шт	2.00	с фотоэлементом
26	Установка умывальников, смесителей, сифонов	шт	2.00	
27	Установка гибких подводок 500мм	шт	6.00	
28	Разборка труб канализации ф-50 мм	м	8.80	
29	Разборка труб канализации ф-100 мм	м	6.60	
30	Разборка труб водоснабжения из полипропиленовых труб -25мм	м	17.82	
31	Демонтаж трапа ф-50мм	шт	1.10	
32	Прокладка труб канализации ф-50мм	м	8.80	
33	Прокладка труб канализации ф-100мм	м	6.60	

34	Установка фитингов канализационных	шт	12.00	
35	Прокладка полипропиленовых труб ф-20мм	м	17.82	
36	Демонтаж выключателей	шт	3.00	
37	Демонтаж светильников	шт	6.00	
38	Прокладка кабеля в сечением 3*1,5 в гофре	м	46.20	
39	Монтаж точечных светильников в реечном потолке	шт	10.00	
40	Уборка помещения от строительного мусора, погрузка на автомобили и перевозка на расстояние до 10 км	тн	0.00	согласно сметному расчету

Начальник ОРСР _____

А.В. Евдокимов

Вед. инженер по надзору за стр-вом _____

Ю.И. Семенов

Представитель ОЭБ _____

А.В. Гаврилов

Представитель подразделения _____

С.В. Березин

Перегородка	длина 3.09	глубина 3.38	высота 2.78	дверь полотно 0.9
	S	17.99	м2	
Потолок	S	10.44	м2	
Перегородка планируемая	S	12.2598	м2	