

АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"
ОРСР

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

Наименование объекта: ремонт стены автоматного цеха корпуса № 5 в осях 11-16/В-Г

Инвентарный номер: 0000027

Местонахождение объекта: корпус №5

Исполнитель работ

Вид ремонта

№	Вид работ	Ед.изм	К-во	Примечание
1	Отбивка керамической плитки стен	м2	134.0	
2	Отбивка штукатурки стен	м2	364.6	
3	Грунтовка стен в 1 слой	м2	364.6	
4	Штукатурка стен цементно-известковым раствором	м2	364.6	
5	Улучшенная окраска стен водэмульсионными составами	м2	364.6	
6	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	м2	86.1	
7	Окраска ранее окрашенных потолков известковой краской	м2	569	
8	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	м2	315	
9	Заделка оконных проемов гипсокартонными листами по металлическому каркасу	м2	36.5	
10	Окраска стен их ГКЛ водэмульсионными составами	м2	36.5	
11	Устройство плинтусов из керамогранитной плитки высотой 10 см	м	62.75	
12	Демонтаж дверного блока 2,1*1м	шт	1	
13	Монтаж металлической противопожарной двери 2,1*1м	шт	1	Доводчик в комплекте
14	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	м2	65	
15	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей металлоконструкций за 2 раза	м2	168	
16	Уборка строительного мусора, погрузка вручную, перевозка автомобилями на расстояние до 20км и утилизация	тн		согласно сметного расчета
17				

Начальник ОРСР _____

А.В. Евдокимов

Вед. инженер по надзору за стр-вом _____

Ю.И. Семенов

Представитель ОЭБ _____

А.В. Гаврилов

Представитель подразделения _____

Д.А. Софронов