

АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"
ОПСР

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

Наименование объекта: ремонт полов производственного участка гальванического цеха корпуса №7
Инвентарный номер 0029
Местонахождение объекта: г. Чебоксары, пр. И. Яковлева д.5
Исполнитель работ:
Вид ремонта:

№№	Вид работ	Ед. изм.	К-во	Примечание
<u>Бетонные лотки в ваннах 1-7 шириной 300мм</u>				
1	Прорезка борозд в бетонных болах толщиной 200мм алмазными кругами	м	268,5	
2	Разборка железобетонных конструкций полов	м3	9,7	
3	Разработка грунта вручную	м3	9,5	
4	Песчаная подготовка	м3	4,8	
5	Устройство бетонной подготовки с армированием сеткой диаметром 10мм шагом 150*150мм	м3	4,8	Арматура А500СП
6	Прокладка полимерных труб диаметром 110мм	м	9,0	Трубы НПВХ
<u>Центральный бетонный лоток шириной 500 и 700мм</u>				
1	Прорезка борозд в бетонных болах толщиной 200мм алмазными кругами	м	170,0	
2	Разборка железобетонных конструкций полов	м3	15,8	
3	Разработка грунта вручную	м3	54,8	
4	Песчаная подготовка	м3	8,0	
5	Устройство бетонной подготовки с армированием сеткой диаметром 10мм шагом 150*150мм	м3	17,8	Арматура А500СП
6	Обрамление лотков металлическими уголками 50*5	м	170,0	
7	Обрамление лотков металлическими уголками 75*5	м	170,0	
8	Окрашивание металлических уголков химстойкими красками за 2 раза	м2	85,0	
<u>Бетонные бортики ванн 1-7 сечением 150*200мм</u>				
1	Сверление отверстий в бетонных полах диаметром 10мм глубиной 130мм	шт	1680,0	
2	Армирование конструкций арматурой 10мм	т	0,7	Арматура А500СП
3	Устройство бетонных бортиков	м3	10,1	Бетон кл. В20
<u>Устройство бетонный оснований под опирание стоек автооператора П1 и П2</u>				
1	Огрунтовка пола за 2 раза	м2	15	Грунтовка "Силокор Грунт"
2	Устройство бетонной подготовки сечением 420*420*50мм - 38шт и сечением 420*420*100мм - 22шт	м3	0,8	Бетон мелкозернистый кл.В15 на песчаном заполнителе
3	Армирование конструкций сеткой 4Ср ф3В500-50 (40*40мм)	т	0,02	
<u>Устройство покрытия из кислотоупорной плитки</u>				
1	Шлифование существующего пола толщиной 1 мм алмазными кругами	м2	1634,2	
2	Огрунтовка бетонного пола за 2 раза	м2	1917,4	Грунтовка Химфлекс Праймер ЭП-01 (или аналог) в 2 слоя с набрасыванием на 1 слой кварцевого песка
4	Устройство бетонной подготовки	м3	18,0	Мелкозернистый бетон кл. В20
5	Гидроизоляция пола обмазочная в 2 слоя	м2	1917,4	Гидроизоляционная химически стокая эпоксиуретановая мембрана ЕРУ 605 (или аналог) в 2 слоя
6	Облицовка пола керамическими плитками	м2	1917,4	Плитка кислотоупорная КС ПК-4-30 размером 200*200*30мм с затиркой Химфлекс 2К (или аналог) на клею Химфлекс-3КХ (или аналог) толщиной 7мм
<u>Устройство полов (тип 3 и 4)</u>				
1	Огрунтовка бетонного пола за 2 раз	м2	393,2	Понижающая адгезионная и обеспыливающая грунтовка
2	Огрунтовка пола праймером	м2	393,2	Праймер битумный Технониколь Н4 (или аналог)

3	Оклеечная гидроизоляция пола в 2 слоя	м2	393,2	Рулонная самоклеющаяся на битумной основе Техноэласт Барьер Лайт (или аналог)
4	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 40мм раствором М200 армированной сеткой ф4Вр1 50*50	м2	393,2	
5	Устройство полиуретанового покрытия пола	м2	393,2	Пропитка П01

Начальник ОРСР _____

А.В. Евдокимов

Вед. инженер по надзору за стр-вом _____

Ю.И. Семенов

Представитель ОЭБ _____

А.В. Гаврилов

Представитель подразделения _____