

АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"

ОРСР

№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п
1	00.11	00.11	00.11	00.11
2	00.11	00.11	00.11	00.11
3	00.11	00.11	00.11	00.11
4	00.11	00.11	00.11	00.11
5	00.11	00.11	00.11	00.11
6	00.11	00.11	00.11	00.11
7	00.11	00.11	00.11	00.11
8	00.11	00.11	00.11	00.11
9	00.11	00.11	00.11	00.11
10	00.11	00.11	00.11	00.11
11	00.11	00.11	00.11	00.11
12	00.11	00.11	00.11	00.11
13	00.11	00.11	00.11	00.11
14	00.11	00.11	00.11	00.11
15	00.11	00.11	00.11	00.11
16	00.11	00.11	00.11	00.11
17	00.11	00.11	00.11	00.11
18	00.11	00.11	00.11	00.11
19	00.11	00.11	00.11	00.11
20	00.11	00.11	00.11	00.11
21	00.11	00.11	00.11	00.11

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №9

Наименование объекта: Ремонтные работы в корпусе №3. Разделка, 2 этаж

Инвентарный номер 000025

Местонахождение объекта: г. Чебоксары, пр. И. Яковлева д.5

Исполнитель работ:

Вид ремонта: Строительно-монтажные работы

№	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Перестановка шкафов для одежды металлических	шт	11,00	
2	Демонтаж металлической лестницы с ограждением	тн	0,15	высота ступени 150мм; ширина ступени 28-35 см; переделать лестницу, уменьшив высоту ступеней
3	Изготовление и монтаж металлической лестницы; обработать антикоррозионной защитой	тн	0,15	изготовить согласно ГОСТ 23120-2016
3	Укрывание приборов вентиляции, электрощитов	м2	12,00	пленка, бумажный скотч
4	Очистка потолков от побелки	м2	83,00	
5	Очистка стен от старой краски	м2	63,80	
6	Ремонт стен местами гипсовыми составами	м2	8,00	заделка проходов труб в стенах, неровностей стен - гипсовыми составами
7	Шпатлевка потолков местами	м2	2,00	
8	Шпатлевка стен в 2 слоя	м2	63,80	
9	Грунтовка стен в 1 слой	м2	63,80	грунтовка глубокого проникновения
10	Грунтовка потолков в 1 слой	м2	83,00	грунтовка глубокого проникновения
11	Окраска потолков в 1 слой	м2	83,00	краски на водной основе; светлые тона
12	Окраска стен в 2 слоя	м2	63,80	краски на водной основе; светлые тона
13	Очистка, грунтовка, окраска стальных труб диаметром 47 мм	м	31,50	
14	Очистка, окраска красками на водной основе стекол	м2	1,80	для обеспечения непрозрачности окна
15	Разборка каменной кладки	м3	0,80	Демонтаж кирпичной кладки в дверном проеме (Расширение проема по высоте)
16	Прихватка сущ. металлических листов, к сущ. металлическим конструкциям	п/м	5,00	эл. сварка
17	Окраска существующего металлического пола (грунт, эмаль)	м2	54,46	Грунт-эмаль 3 в 1
18	Устройство плинтусов пвх	м	28,35	
19	Очистка помещений от строительного мусора и его вывоз	тн	0,60	
20	Замена деревянного окна на ПВХ	м2	3,00	Окно 1,5х1,5м, профиль 3-х камерный, окно 2-х камерное
21	Облицовка стен ГКЛ по металлическому каркасу в 1 слой наглухо	м2	18	На металлическую стенку

Начальник ОРСР _____

А.В. Евдокимов

Вед. инженер по надзору за стр-вом _____

Ю.И. Семенов

Представитель ОЭБ _____

А.В. Гаврилов

Представитель подразделения _____

С.В. Березин