

АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"
ОПСР

№ п/п	Наименование дефекта	Дата обнаружения	Сроки устранения	Исполнитель работ	Подпись
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

Наименование объекта: помещений лаборатории испытательного центра в корпусе 15
Инвентарный номер 0033
Местонахождение объекта: г. Чебоксары, пр. И. Яковлева д.5
Исполнитель работ: Ведущий инженер по надзору за строительством Семенов Ю.И.
Вид ремонта:

№.№	Монтаж металлических дверей	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Демонтаж деревянного дверного блока	м2	20,35	
2	Демонтаж деревянных оконных блоков	м2	10,25	
3	Демонтаж деревянных перегородок	м2	34,32	
4	Демонтаж кирпичных перегородок	м2	17,82	
5	Демонтаж полов из асбоцементных листов	м2	163,02	
6	Пробивка проема в кирпичных стенах	м3	3,19	Расширение въездных ворот
7	Монтаж металлических швеллеров (обрамление проема)	т	0,345	
8	Огрунтовка металлоконструкций	м2	11,00	
9	Пробивка отверстий в кирпичных стенах толщиной 510мм диаметром 20мм	шт	6,0	
10	Штукатурка по сетке стен	м2	2,0	
11	Демонтаж железобетонных перемычек	шт	3,00	
12	Кладка отдельных участков стен кирпичом	м3	0,44	
13	Кладка армированных перегородок толщиной 120мм	м2	41,03	
14	Штукатурка стен цементно-песчаным раствором	м2	53,90	
15	Ремонт штукатурки откосов	м2	21,12	
16	Огрунтовка стен бетон-контактом	м2	317,79	
17	Сплошное выравнивание стен	м2	317,79	
18	Гладкая облицовка стен керамическими плитками	м2	44,00	
19	Улучшенная окраска стен масляными составами	м2	348,81	
20	Устройство потолков Армстронг	м2	38,61	
21	Побелка потолков	м2	212,63	
22	Устройство бетонных стяжек пола толщиной 80 мм	м2	171,60	
23	Устройство упрочняющего топингового покрытия	м2	171,60	Master-Top или аналоги
24	Масляная окраска бетонных полов в 2 слоя	м2	171,60	
25	Монтаж перегородок их ПВХ профилей с дверью	м2	21,01	
26	Монтаж окон из ПВХ профилей	м2	11,77	
27	Монтаж отливов	м	9,24	
28	Монтаж подоконников шириной 400мм	м	9,24	
29	Монтаж металлических ворот утепленных	м2	15,95	
30	Монтаж металлических дверей	м2	4,16	
31	Монтаж доводчиков	шт	6,00	
32	Окраска металлических труб радиаторов	м2	16,50	
33		шт		

Начальник ОРСР _____

А.В. Евдокимов

Вед. инженер по надзору за стр-вом _____

Ю.И. Семенов

Представитель ОЭБ _____

Представитель подразделения _____