

АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"
ОПСР

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

Наименование объекта: ремонт помещений отдела кадров

Инвентарный номер 0210

Местонахождение объекта: г. Чебоксары, пр. И. Яковлева д.5

Исполнитель работ: Ведущий инженер по надзору за строительством Семенов Ю.И.

Вид ремонта:

№№	Вид работ	Ед. изм.	К-во	Примечание
Общий зал				
1	Разборка МДФ панелей (для последующего монтажа)	м2	17,40	
2	Разборка перегородки из ГКЛ	м2	12,74	
3	Разборка потолка Армстронг	м2	3,24	
4	Демонтаж стеклянного ограждения высотой 0,8м	м2	2,74	
5	Снятие подоконников	м2	3,7	
6	Разборка ПВХ плинтусов	м	31,5	
7	Разборка порогов	м	8,4	
8	Демонтаж линолеума	м2	16,3	
9	Разборка деревянного пола	м2	6,83	
10	Разборка кирпичной кладки	м3	1,07	
11	Демонтаж выключателя	шт	1	
12	Демонтаж розеток	шт	6	
13	Демонтаж деревянного дверного блока	м2	1,89	
14	Пробивка проема в кирпичных стенах	м3	0,55	
15	Установка металлических перемычек 50*50*4	м	2,80	
16	Штукатурка откосов	м2	1,00	
17	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	24,75	
18	Устройство покрытий из досок толщиной 50мм	м2	24,75	
19	Устройство стяжек из фанеры	м2	24,75	
20	Укладка линолеума	м2	24,75	
21	Установка металлических порогов	м	9,80	
22	Установка плинтусов	м	31,50	
23	Устройство потолков Армстронг	м2	3,24	
24	Установка элементов деревянного каркаса из брусьев	м3	0,45	
25	Облицовка стен МДФ панелями (материал ранее демонтированный)	м2	16,1	
26	Облицовка стен ГКЛ	м2	11,6	
27	Третья шпатлевка стен	м2	11,6	
28	Оклейка стен обоями под окраску	м2	11,6	
29	Покраска стен в/э составами	м2	37,21	
30	Установка подоконных досок шириной до 51 см	м	15,1	Столешница МДФ толщиной 32мм
31	Монтаж стеклянных перегородок с джокерным креплением	м2	7,44	
32	Монтаж двери из МДФ листа размером 2*0,8м	м2	1,6	В комплекте с ручкой, петель и замком
33	Монтаж стоек из металлических хромированных труб ф-25	м	16,24	Для установки под подоконники
Помещение архива				
1	Демонтаж деревянного дверного блока	м2	1,68	
2	Ремонт цементно-песчаной стяжки пола	м2	5	
3	Демонтаж оконного блока	м2	2,45	
4	Кладка отдельных участков стен из керамического кирпича	м3	0,71	Заделка проема
5	Штукатурка стен цементно-песчаным раствором	м2	6,23	
6	Огрунтовка стен бетон-контактом	м2	78,32	
7	Улучшенная окраска стен в/э составами	м2	78,32	
8	Окрашивание ранее окрашенных стен в/э составами с расчисткой до 10%	м2	14,1	
9	Окрашивание ранее окрашенных потолков в/э составами с расчисткой до 10%	м2	23,25	
10	Установка противопожарной двери 2*1м с доводчиком	шт	1	
11	Покраска ранее окрашенных металлических труб	м2	3	
12	Облицовка стен МДФ панелями (материал ранее демонтированный) (венткороб)	м2	2,74	
13	Установка вентиляционных решеток	шт	1	

Начальник ОРСР

А.В. Евдокимов

Вед. инженер по надзору за стр-вом

Ю.И. Семенов

Представитель ОЭБ

Представитель подразделения