

**АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"**  
**ОПСР**

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**

Наименование объекта: устройство фундаментов под котельную гальванического корпуса №7

Инвентарный номер 0029

Местонахождение объекта: г. Чебоксары, пр. И. Яковлева д.5

Исполнитель работ:

Вид ремонта:

| №№                                                                                    | Вид работ                                                                                                           | Ед. изм. | К-во    | Примечание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Фундамент под блочно-модульную котельную Ф1 (размер 6,2*9м)</u></b>             |                                                                                                                     |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1                                                                                     | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных                                          | м3       | 0,9     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2                                                                                     | Разборка бортовых камней на бетонном основании                                                                      | м        | 12,0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3                                                                                     | Разборка покрытий и оснований щебеночных                                                                            | м3       | 2,7     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4                                                                                     | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | м3       | 71,3    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5                                                                                     | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2                                                               | м2       | 65,0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6                                                                                     | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2                                                   | м2       | 65,0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7                                                                                     | Устройство подстилающих слоев песчаных толщиной 200мм                                                               | м3       | 14,4    | Песок средней крупности (Купл.=0,95)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8                                                                                     | Устройство бетонной подготовки                                                                                      | м3       | 6,2     | Бетон кл. В7,5 F150, W4                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                       | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике, первый слой                                    | м2       | 74,52   | Техноэласт ЭПП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9                                                                                     | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских                                                                 | м3       | 23,55   | Беток кл. В20, F150, W6. Каркас пространственный из арматуры ф-10мм А400 с шагом 200*200мм (общий вес 720кг). По периметру П1-образный стержень из арматуры ф-10мм А400 с шагом 200мм (общий вес 145кг). Для установки верхней сетки в проектное положение использовать элемент П2 ф-10мм А400 с шагом 600*600мм (общий вес 140кг). |
| <b><u>Фундамент под дымовую трубу блочно-модульной котельной Ф1 (размер 2*2м)</u></b> |                                                                                                                     |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14                                                                                    | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | м3       | 9,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15                                                                                    | Устройство бетонной подготовки                                                                                      | м3       | 7,76    | Беток кл. В20, F150, W6                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16                                                                                    | Армирование конструкций сеткой                                                                                      | т        | 0,11513 | Сетка 4С 10А500С-300/10А500С-300 размером 185*192,5мм - 4шт (общий вес 65,24 кг) и Сетка 4С 10А500С-300/10А500С-300 размером 192,5*192,5мм - 3шт (общий вес 49,89кг)                                                                                                                                                                |
| 17                                                                                    | Установка анкерных болтов при бетонировании на поддерживающие конструкции                                           | шт       | 12,0    | Болт 1.1.М24*1320 09Г2С-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Начальник ОРСР \_\_\_\_\_

А.В. Евдокимов

Вед. инженер по надзору за стр-вом \_\_\_\_\_

Ю.И. Семенов

Представитель ОЭБ \_\_\_\_\_

А.В. Гаврилов

Представитель подразделения \_\_\_\_\_