

**АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"**  
**ОРСР**

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**

Наименование объекта: устройство антресоли №1 и №2 в гальваническом цехе корпуса №7

Инвентарный номер 0029

Местонахождение объекта: г. Чебоксары, пр. И. Яковлева д.5

Исполнитель работ:

Вид ремонта:

| №№                                                                                                 | Вид работ                                                          | Ед. изм. | К-во   | Примечание                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Антресоль №1</u></b>                                                                         |                                                                    |          |        |                                                                                        |
| <b><u>Монтаж стоек антресоли на отметке +0,000 в осях В-Е/8-10</u></b>                             |                                                                    |          |        |                                                                                        |
| 1                                                                                                  | Устройство бетонной подготовки                                     | м3       | 0,39   | Мелкозернистый бетон кл. В15                                                           |
| 2                                                                                                  | Сверление отверстий в бетонных полах диаметром 18мм глубиной 250мм | шт       | 184,0  |                                                                                        |
| 3                                                                                                  | Установка болтов М16*250 ВСт3сп                                    | шт       | 184,0  |                                                                                        |
| 4                                                                                                  | Монтаж готовых металлоконструкций стоек                            | т        | 12,942 |                                                                                        |
| 5                                                                                                  | Грунтовка металлоконструкций                                       | м2       | 375,3  | Грунтовка ГФ-021 толщиной 0,05мм                                                       |
| 6                                                                                                  | Огнезащита металлоконструкций                                      | м2       | 262,5  | Окраска составом "Термобарьер К" в два слоя до достижения предела огнестойкости REI 45 |
| 7                                                                                                  | Окраска огрунтованных металлоконструкций химстойкой краской        | м2       | 262,5  | Эмаль ХВ-785 по ГОСТ7313-75 общей толщиной покрытия 150мкн                             |
| <b><u>Монтаж стальных балок на отметке +4,600 (низ балок) в осях В-Е/8-10</u></b>                  |                                                                    |          |        |                                                                                        |
| 1                                                                                                  | Монтаж металлических балок                                         | т        | 4,053  |                                                                                        |
| 2                                                                                                  | Грунтовка металлоконструкций                                       | м2       | 117,5  | Грунтовка ГФ-021 толщиной 0,05мм                                                       |
| 3                                                                                                  | Огнезащита металлоконструкций                                      | м2       | 82,3   | Окраска составом "Термобарьер К" в два слоя до достижения предела огнестойкости REI 45 |
| 4                                                                                                  | Окраска огрунтованных металлоконструкций химстойкой краской        | м2       | 82,3   | Эмаль ХВ-785 по ГОСТ7313-75 общей толщиной покрытия 150мкн                             |
| <b><u>Устройство монолитного перекрытия на отметке +4,800 (низ перекрытия) в осях В-Е/8-10</u></b> |                                                                    |          |        |                                                                                        |
| 1                                                                                                  | Монтаж профнастила по металлическим балкам                         | м2       | 142,5  | Профнастил Н75-750-0,8                                                                 |
| 2                                                                                                  | Армирование монолитного перекрытия                                 | т        | 1,942  | 1. Сетка 4С 6А400-200 (25*25) - 148,15м2;<br>2. Арматура 6-10мм А400 - 1512,96кг       |
| 3                                                                                                  | Устройство монолитного перекрытия                                  | м3       | 13,600 | Бетон кл. В20                                                                          |
| <b><u>Устройство металлического ограждения в осях В-Е/8-10</u></b>                                 |                                                                    |          |        |                                                                                        |
| 1                                                                                                  | Монтаж закладных деталей Зд1                                       | кг       | 45,24  |                                                                                        |
| 2                                                                                                  | Монтаж ограждения металлического Ог1 (22,63м)                      | кг       | 339,0  | 22,63 м                                                                                |
| 3                                                                                                  | Грунтовка металлоконструкций                                       | м2       | 9,8    | Грунтовка ГФ-021 толщиной 0,05мм                                                       |
| 4                                                                                                  | Огнезащита металлоконструкций                                      | м2       | 7,0    | Окраска составом "Термобарьер К" в два слоя до достижения предела огнестойкости REI 45 |
| 5                                                                                                  | Окраска огрунтованных металлоконструкций химстойкой краской        | м2       | 7,0    | Эмаль ХВ-785 по ГОСТ7313-75 общей толщиной покрытия 150мкн                             |
| <b><u>Монтаж стальных распределительных балок на отметке +0,000 (низ балок) в осях 9/В-Г</u></b>   |                                                                    |          |        |                                                                                        |
| 1                                                                                                  | Устройство бетонной подготовки                                     | м3       | 0,03   | Мелкозернистый бетон кл. В15                                                           |
| 2                                                                                                  | Сверление отверстий в бетонных полах диаметром 14мм глубиной 200мм | шт       | 20,0   |                                                                                        |
| 3                                                                                                  | Установка анкеров М12*200                                          | шт       | 20,0   |                                                                                        |
| 4                                                                                                  | Монтаж металлических балок                                         | т        | 0,270  |                                                                                        |
| 5                                                                                                  | Грунтовка металлоконструкций                                       | м2       | 8,0    | Грунтовка ГФ-021 толщиной 0,05мм                                                       |
| 6                                                                                                  | Огнезащита металлоконструкций                                      | м2       | 5,6    | Окраска составом "Термобарьер К" в два слоя до достижения предела огнестойкости REI 45 |

|                                                                                                      |                                                                    |    |        |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 7                                                                                                    | Окраска оштукатуренных металлоконструкций химстойкой краской       | м2 | 5,6    | Эмаль ХВ-785 по ГОСТ7313-75 общей толщиной покрытия 150мкн                             |
| <b><u>Антресоль №2</u></b>                                                                           |                                                                    |    |        |                                                                                        |
| <b><u>Монтаж стоек антресоли на отметке +0,000 в осях В-Е/24-25</u></b>                              |                                                                    |    |        |                                                                                        |
| 1                                                                                                    | Устройство бетонной подготовки                                     | м3 | 0,24   | Мелкозернистый бетон кл. В15                                                           |
| 2                                                                                                    | Сверление отверстий в бетонных полах диаметром 14мм глубиной 200мм | шт | 112,0  |                                                                                        |
| 3                                                                                                    | Установка болтов М16*250 ВСт3сп                                    | шт | 112,0  |                                                                                        |
| 4                                                                                                    | Монтаж готовых металлоконструкций стоек                            | т  | 7,785  |                                                                                        |
| 5                                                                                                    | Грунтовка металлоконструкций                                       | м2 | 225,8  | Грунтовка ГФ-021 толщиной 0,05мм                                                       |
| 6                                                                                                    | Огнезащита металлоконструкций                                      | м2 | 158,0  | Окраска составом "Термобарьер К" в два слоя до достижения предела огнестойкости REI 45 |
| 7                                                                                                    | Окраска оштукатуренных металлоконструкций химстойкой краской       | м2 | 158,0  | Эмаль ХВ-785 по ГОСТ7313-75 общей толщиной покрытия 150мкн                             |
| <b><u>Монтаж стальных балок на отметке +4,600 (низ балок) в осях В-Е/24-25</u></b>                   |                                                                    |    |        |                                                                                        |
| 1                                                                                                    | Монтаж металлических балок                                         | т  | 3,920  |                                                                                        |
| 2                                                                                                    | Грунтовка металлоконструкций                                       | м2 | 113,7  | Грунтовка ГФ-021 толщиной 0,05мм                                                       |
| 3                                                                                                    | Огнезащита металлоконструкций                                      | м2 | 79,6   | Окраска составом "Термобарьер К" в два слоя до достижения предела огнестойкости REI 45 |
| 4                                                                                                    | Окраска оштукатуренных металлоконструкций химстойкой краской       | м2 | 79,6   | Эмаль ХВ-785 по ГОСТ7313-75 общей толщиной покрытия 150мкн                             |
| <b><u>Устройство монолитного перекрытия на отметке +4,800 (низ перекрытия) в осях В-Е/24-25</u></b>  |                                                                    |    |        |                                                                                        |
| 1                                                                                                    | Монтаж профнастила по металлическим балкам                         | м2 | 103,1  | Профнастил Н75-750-0,8                                                                 |
| 2                                                                                                    | Армирование монолитного перекрытия                                 | т  | 1,310  | 1. Сетка 4С 6А400-200 (25*25) - 103,2м2;<br>2. Арматура 6-10мм А400 - 1073,2кг         |
| 3                                                                                                    | Устройство монолитного перекрытия                                  | м3 | 12,320 | Бетон кл. В20                                                                          |
| <b><u>Устройство металлического ограждения в осях В-Е/24-25</u></b>                                  |                                                                    |    |        |                                                                                        |
| 1                                                                                                    | Монтаж закладных деталей Зд1                                       | кг | 34,32  |                                                                                        |
| 2                                                                                                    | Монтаж ограждения металлического Ог1 (16,64м)                      | кг | 249,3  |                                                                                        |
| 3                                                                                                    | Грунтовка металлоконструкций                                       | м2 | 8,0    | Грунтовка ГФ-021 толщиной 0,05мм                                                       |
| 4                                                                                                    | Огнезащита металлоконструкций                                      | м2 | 5,6    | Окраска составом "Термобарьер К" в два слоя до достижения предела огнестойкости REI 45 |
| 5                                                                                                    | Окраска оштукатуренных металлоконструкций химстойкой краской       | м2 | 5,6    | Эмаль ХВ-785 по ГОСТ7313-75 общей толщиной покрытия 150мкн                             |
| <b><u>Монтаж стальных распределительных балок на отметке +0,000 (низ балок) в осях Г-Д/24-25</u></b> |                                                                    |    |        |                                                                                        |
| 1                                                                                                    | Устройство бетонной подготовки                                     | м3 | 0,07   | Мелкозернистый бетон кл. В15                                                           |
| 2                                                                                                    | Сверление отверстий в бетонных полах диаметром 18мм глубиной 250мм | шт | 40,0   |                                                                                        |
| 3                                                                                                    | Установка анкеров М12*200                                          | шт | 40,0   |                                                                                        |
| 4                                                                                                    | Монтаж металлических балок                                         | т  | 0,561  |                                                                                        |
| 5                                                                                                    | Грунтовка металлоконструкций                                       | м2 | 16,2   | Грунтовка ГФ-021 толщиной 0,05мм                                                       |

|   |                                                             |    |      |                                                                                        |
|---|-------------------------------------------------------------|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Огнезащита металлоконструкций                               | м2 | 11,3 | Окраска составом "Термобарьер К" в два слоя до достижения предела огнестойкости REI 45 |
| 7 | Окраска огрунтованных металлоконструкций химстойкой краской | м2 | 11,3 | Эмаль ХВ-785 по ГОСТ7313-75 общей толщиной покрытия 150мкн                             |

**Устройство перегородок на антресолях №1 и №2**

|    |                                                                                                                   |    |       |                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Монтаж металлических каркасов из профильных труб и уголков                                                        | т  | 0,956 |                                                                                                                                  |
| 2  | Грунтовка металлоконструкций                                                                                      | м2 | 27,7  | Грунтовка ГФ-021 толщиной 0,05мм                                                                                                 |
| 3  | Огнезащита металлоконструкций                                                                                     | м2 | 19,4  | Окраска составом "Термобарьер К" в два слоя до достижения предела огнестойкости REI 45                                           |
| 4  | Окраска огрунтованных металлоконструкций химстойкой краской                                                       | м2 | 19,4  | Эмаль ХВ-785 по ГОСТ7313-75 общей толщиной покрытия 150мкн                                                                       |
| 5  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в 2 слоя                                      | м2 | 9,640 | Гидроизол                                                                                                                        |
| 6  | Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (через один ряд кладки) | м2 | 13,2  | Кирпич полнотелый 250*120*65/1НФ/100/2,035/ГОСТ 530-2012 на ц/п растворе М100. Сетка 4С - ф4Вр1 50*50                            |
| 7  | Улучшенная штукатурка стен                                                                                        | м2 | 26,4  |                                                                                                                                  |
| 8  | Устройство обделок из листовой стали                                                                              | м  | 44,2  | Профиль цокольный холодногнутый                                                                                                  |
| 9  | Монтаж перегородки из сэндвич-панелей                                                                             | м2 | 140,1 | Стеновая панель ТСП-Z-80-1200-МВ (RAL согласовать с Заказчиком)                                                                  |
| 10 | Устройство обделок из листовой стали                                                                              | м  | 132,7 | Оцинкованный фасонный элемент с двусторонним полимерным покрытием                                                                |
| 11 | Устройство перегородок из ГВЛВ                                                                                    | м2 | 86,0  | ГВЛВ перегородка толщиной 75мм системы КНАУФ по серии 1.031.9-3.10 вып.4, тип перегородки С361, расстояние между стойками 300мм  |
| 12 | Обшивка стен ГВЛВ с утеплением                                                                                    | м2 | 58,7  | ГВЛВ 12,5мм системы КНАУФ по серии 1.031.9-3.10 вып.4 с утеплением между ними                                                    |
| 13 | Облицовка стен плитками керамическими                                                                             | м2 | 6,6   | Плитка кислотоупорная КС ПК-4-20 размерами 300*300*20 мм с затиркой Химфлекс 2К на клею Химфлекс-3КХ (на высоту 300 мм от пола)  |
|    |                                                                                                                   |    | 44,7  | Плитка керамическая на высоту 1,7м (от верха кислотоупорной плитки до отметки 2м)                                                |
| 14 | Улучшенная окраска стен из ГКЛ химстойкими красками в 2 слоя                                                      | м2 | 108,4 | Грунтовка под эмаль на основе поливинилхлоридной смолы ХС-059, окраска эмалью на основе поливинилхлоридной смолы ХВ-785 в 2 слоя |

|    |                                                       |    |       |  |
|----|-------------------------------------------------------|----|-------|--|
| 15 | Улучшенная окраска водоэмульсионными составами по ГКЛ | м2 | 170,8 |  |
|    |                                                       |    |       |  |

Начальник ОРСР \_\_\_\_\_

А.В. Евдокимов

Вед. инженер по надзору за стр-вом \_\_\_\_\_

Ю.И. Семенов

Представитель ОЭБ \_\_\_\_\_

А.В. Гаврилов

Представитель подразделения \_\_\_\_\_