

АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"
ОРСР

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

Наименование объекта: ремонт бытовых помещений в пристрое гальванического цеха №7

Инвентарный номер 0029

Местонахождение объекта: г. Чебоксары, пр. И. Яковлева д.5

Исполнитель работ: Ведущий инженер по надзору за строительством

Вид ремонта:

№№	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	1 этаж			
	<u>Стены</u>			
1	Демонтаж деревянных оконных блоков	м2	16,17	7 оконных блоков
2	Разборка мелких покрытий, отливов из листовой стали	м2	15,49	
3	Демонтаж металлических ворот	м2	9,20	
4	Демонтаж дверных блоков	м2	13,45	6 дверных блоков
5	Разборка кирпичных стен	м3	14,18	
6	Пробивка проема в кирпичных стенах	м3	1,05	
6	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен лотков сечением 20*20см	м	22,05	Для прокладки трубопроводов канализации
7	Монтаж металлических швеллеров (обрамление проема)	т	0,04	Швеллер 14
8	Штукатурка по сетке стен	м2	0,53	
9	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	36,54	
10	Обрамление проемов угловой сталью	м	16,80	уголок 50*50*4
11	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	м2	14,18	Профиль 75мм, Стеклопакет двухкамерный 32мм. Фурнитура МАСО, москитные сетки в комплекте
12	Монтаж откосов окон из сэндвич панелей	м2	7,04	
13	Монтаж подоконников ПВХ шириной 300мм	м	10,71	
14	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	14,18	
15	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	3,53	2 дверных блока
16	Установка деревянных блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	2,21	
17	Установка и крепление наличников	м	5,25	
18	Установка противопожарных дверей однопольных глухих	м2	2,21	
19	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	6,17	Металлические утепленные двустворчатые дверные блоки
20	Установка дверных доводчиков	шт	6,00	
21	Установка сантехнических перегородок	м2	14,44	Металлические стойки с ламинированными МДФ панелями в комплекте с фурнитурой для трех дверей из МДФ
22	Штукатурка откосов	м2	8,40	
23	Улучшенная штукатурка стен	м2	73,08	
24	Очистка стен от краски	м2	125,48	
25	Разборка облицовки керамической плитки стен	м2	103,11	
26	Ремонт штукатурки стен	м2	103,11	
27	Огрунтовка стен за 1 раз	м2	301,67	До шпатлевки стен
28	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	36,33	
29	Огрунтовка стен за 1 раз	м2	301,67	До оклейки стен стеклохолстом
30	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными	м2	265,34	Стеклохолст 40г/м2
31	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен	м2	265,34	
32	Очистка металлоконструкций щетками	м2	65,21	балки перекрытий
33	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021	м2	65,21	
34	Окраска металлоконструкций масляными составами за 2 раза	м2	65,21	
	<u>Потолки</u>			
35	Очистка потолков от краски	м2	55,86	
36	Огрунтовка потолков за 1 раз	м2	55,86	
37	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная потолков	м2	55,86	
38	Устройство реечных потолков	м2	10,71	
39	Устройство потолков Армстронг	м2	40,32	
	<u>Полы</u>			
40	Тип 6 (Вестибюль)			
41	Демонтаж кислотоупорного покрытия из кирпича 65мм	м2	30,77	

42	Огрунтовка пола за 1 раз	м2	30,77	Бетонконтакт
43	Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм	м2	30,77	Марка ЦПС М200
44	Армирование стяжки	м2	30,77	Сетка ф5Bp1-150/ф5Bp1-150
45	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	м2	30,77	
46	Устройство плинтусов из керамогранитных плит высотой 100мм	м	20,48	
	<u>Тип 7 (Комната приема пищи)</u>			
47	Демонтаж кислотоупорного покрытия из кирпича 65мм	м2	15,65	
48	Огрунтовка пола за 1 раз	м2	15,65	Бетонконтакт
49	Устройство стяжек цементных толщиной 55 мм	м2	15,65	Марка ЦПС М200
50	Армирование стяжки	м2	15,65	Сетка ф5Bp1-150/ф5Bp1-150
51	Огрунтовка пола за 1 раз	м2	15,65	Грунтовка-концентрат дисперсионная Eurocol 050 (или аналог)
52	Устройство самовывривающейся стяжки толщиной 8мм	м2	15,65	
53	Огрунтовка пола за 1 раз	м2	15,65	Водно-дисперсионная грунтовка
54	Устройство покрытий из линолеума на клею (заведение на стену линолеума на высоту 150мм)	м2	15,65	Гетерогенный линолеум Tarkett ACCZENT PRO (аналог) (класс пожарной опасности КМ2)
55	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	м	16,38	Коннелюрный трехсоставной плинтус
	<u>Тип 8 (с/у мужской)</u>			
56	Демонтаж кислотоупорного покрытия из кирпича 65мм	м2	5,15	
57	Огрунтовка пола за 1 раз	м2	5,15	Бетонконтакт
58	Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм	м2	5,15	Марка ЦПС М200
59	Огрунтовка пола за 1 раз	м2	5,15	Праймер битумный Технониколь N4 (или аналог)
60	Гидроизоляция пола оклеечная	м2	5,15	рулонная самоклеющаяся на битумной основе Техноэласт Барьер Лайт (или аналог)
61	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	5,15	Марка ЦПС М200
62	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	м2	5,15	
	<u>Тип 9 (с/у женский)</u>			
63	Демонтаж кислотоупорного покрытия из кирпича 65мм	м2	6,30	
64	Огрунтовка пола за 1 раз	м2	6,30	Бетонконтакт
65	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	6,30	Марка ЦПС М200
66	Огрунтовка пола за 1 раз	м2	6,30	Праймер битумный Технониколь N4 (или аналог)
67	Гидроизоляция пола оклеечная	м2	6,30	рулонная самоклеющаяся на битумной основе Техноэласт Барьер Лайт (или аналог)
68	Устройство стяжек цементных толщиной 20-30 мм с уклоном 0,5-1%	м2	6,30	Марка ЦПС М200 (для разуклонки)
69	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	м2	6,30	
	<u>Тип 10 (компрессорная, венткамера)</u>			
70	Демонтаж кислотоупорного покрытия из кирпича 65мм	м2	57,33	
71	Огрунтовка пола за 1 раз	м2	57,33	Бетонконтакт
72	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	57,33	Марка ЦПС М200
73	Огрунтовка пола за 1 раз	м2	57,33	Праймер битумный Технониколь N4 (или аналог)
74	Гидроизоляция пола оклеечная в 2 слоя	м2	57,33	рулонная самоклеющаяся на битумной основе Техноэласт Барьер Лайт (или аналог)
75	Устройство стяжек цементных толщиной 40мм	м2	57,33	Марка ЦПС М200
76	Армирование стяжки	м2	57,33	Сетка ф4Bp1-50*50
77	Устройство покрытий полимерных	м2	57,33	Пропитка П01 (или аналог)
	2 этаж			
	<u>Стены</u>			
78	Демонтаж деревянных оконных блоков	м2	17,22	7 оконных блоков
79	Разборка мелких покрытий, отливов из листовой стали	м2	11,03	
80	Демонтаж дверных блоков	м2	13,39	5 дверных блоков
81	Разборка кирпичных стен	м3	10,88	
82	Пробивка проема в кирпичных стенах	м3	0,56	
83	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	60,80	

84	Обрамление проемов угловой сталью	м	14,70	уголок 50*50*4
85	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	м2	17,22	Профиль 75мм, Стеклопакет двухкамерный 32мм. Фурнитура МАСО, москитные сети в комплекте
86	Монтаж откосов окон из сэндвич панелей	м2	4,73	
87	Монтаж подоконников ПВХ шириной 300мм	м	13,13	
88	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	8,19	
89	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	3,53	2 дверных блока
90	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	8,82	
91	Установка и крепление наличников	м	21,00	
92	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	6,17	
93	Установка дверных доводчиков	шт	6,00	
94	Установка сантехнических перегородок (в душевые)	м2	21,00	Металлические стойки с пластиковыми панелями толщиной не менее 8мм
95	Штукатурка откосов	м2	3,94	
96	Улучшенная штукатурка стен	м2	121,59	
97	Очистка стен от краски	м2	156,77	
98	Разборка облицовки керамической плитки стен	м2	116,24	
99	Ремонт штукатурки стен	м2	116,24	
100	Огрунтовка стен за 1 раз	м2	374,75	До шпатлевки стен
101	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	98,70	
102	Огрунтовка стен за 1 раз	м2	276,05	До оклейки стен стеклохолстом
103	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными	м2	276,05	Стеклохолст 40г/м2
104	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен	м2	276,05	
105	Очистка металлоконструкций щетками	м2	60,90	балки перекрытий
106	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021	м2	60,90	
107	Окраска металлоконструкций масляными составами за 2 раза	м2	60,90	
	<u>Потолки</u>			
108	Устройство реечных потолков	м2	31,82	
109	Устройство потолков Армстронг	м2	79,70	
	<u>Полы</u>			
	<u>Тип 11 (Коридор, гардеробная, уличной одежды)</u>			
110	Демонтаж кислотоупорного покрытия из кирпича 65мм	м2	30,03	
111	Гидроизоляция пола подкладочная	м2	30,03	Полиэтиленовая пленка в 1 слой внахлест
112	Устройство стяжек пола легкого бетонной толщиной 60 мм	м2	30,03	Керамзитовый гравий фр. 5-20 Y=400кг/м3 пролитый цементным молочком
113	Устройство стяжек цементных толщиной 40 мм	м2	30,03	Марка ЦПС М200
114	Армирование стяжки	м2	30,03	Сетка ф5Вр1-150/ф5Вр1-150
115	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	м2	30,03	
116	Устройство плинтусов из керамогранитных плит высотой 100мм	м	30,45	
	<u>Тип 12 (Раздевалка М и раздевалка Ж)</u>		0,00	
117	Демонтаж кислотоупорного покрытия из кирпича 65мм	м2	47,67	
118	Гидроизоляция пола подкладочная	м2	47,67	Полиэтиленовая пленка в 1 слой внахлест
119	Устройство стяжек пола легкого бетонной толщиной 65 мм	м2	47,67	Керамзитовый гравий фр. 5-20 Y=400кг/м3 пролитый цементным молочком
120	Устройство стяжек цементных толщиной 40 мм	м2	47,67	Марка ЦПС М200
121	Армирование стяжки	м2	47,67	Сетка ф5Вр1-150/ф5Вр1-150
122	Огрунтовка пола за 1 раз	м2	47,67	Грунтовка-концентрат дисперсионная Eurocol 050 (или аналог)

123	Устройство самовыравнивающейся стяжки толщиной 8мм	м2	47,67	
124	Огрунтовка пола за 1 раз	м2	47,67	Водно-дисперсионная грунтовка
125	Устройство покрытий из линолеума на клею (заведение настену линолеума на высоту 150мм)	м2	47,67	Гетерогенный линолеум Tarkett ACCZENT PRO (аналог) (класс пожарной опасности КМ2)
126	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	м	41,79	Коннеллорный трехсоставной плинтус
	Тип 13 (Душевая М и душевая Ж)			
127	Демонтаж кислотоупорного покрытия из кирпича 65мм	м2	32,24	
128	Огрунтовка пола за 1 раз	м2	32,24	Бетонконтакт
129	Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм	м2	32,24	Марка ЦПС М200
130	Огрунтовка пола за 1 раз	м2	32,24	Праймер битумный Технониколь N4 (или аналог)
131	Гидроизоляция пола оклеечная	м2	32,24	рулонная самоклеющаяся на битумной основе Техноэласт Барьер Лайт (или аналог)
132	Устройство стяжек цементных толщиной 20-40 мм с уклоном 0,5-1%	м2	32,24	Марка ЦПС М200 (для разуклонки)
133	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	м2	32,24	
	Лестница			
134	Разборка металлических лестничных маршей на двух косоурах	м2	7,35	
135	Разборка лестничных площадок по металлическим балкам монолитных железобетонных	м2	1,68	
136	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки до 60 кг	м	8,19	
137	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	м	4,20	Косоуры из швеллера 20
138	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	22,05	
139	Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	м	8,82	
140	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021	м2	8,40	
141	Окраска металлоконструкций масляными составами за 2 раза	м2	8,40	
142	Огрунтовка пола за 1 раз	м2	9,98	Бетонконтакт
143	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	м2	9,98	
144	Облицовка косоуров ГКЛВ листами	м2	12,60	
145	Окраска в/э составами по ГКЛВ	м2	12,60	

Начальник ОРСР _____ А.В. Евдокимов

Вед. инженер по надзору за стр-вом _____ Ю.И. Семенов

Представитель ОЭБ _____ А.В. Гаврилов

Представитель подразделения _____