

АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"
СГЭ

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 265-
от 04 июля 2023 г.

Наименование объекта. Пристрой к корп.7.....

Инвентарный номер.....

Местонахождение объекта: ..корпус №7, пр.И.Яковлева, д.5, АО «ЧЭАЗ»

Исполнитель работ ...СО.....

Вид ремонта: ремонт электроснабжения и освещения

Ориентировочная дефектная ведомость

04 июля 2023 г.

Объект: ремонт электроснабжения и освещения пристроя к корп.7

№ п/п	Монтаж		Количество	Примечание *
Кабельная продукция				
1	Труба гофрированная ПВХ-25:	м	600	материал заказчика
2	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5 в трубе ПВХ-20	м	400	материал заказчика
3	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5 в трубе ПВХ-20	м	200	материал заказчика
4	Короба пластмассовые: шириной до 100 мм	м	40	материал заказчика
5	Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2,5 в трубе ПВХ-25 (питание ЩР1)	м	20	материал заказчика
6	Кабель ВВГнг(А)-LS 5х10 в лотке (питание ЩО5)	м	100	материал заказчика
7	Кабель ВВГнг(А)-LS 5х16 в лотке (питание ШРК)	м	40	материал заказчика
8	Кабель ВВГнг(А)-LS 5х10 (подключение компрессоров ВК50-8 2х37 кВт) в лотке металлическом	м	60	материал заказчика
9	Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (подключение станков 3х10 кВт) в лотке металлическом	м	60	материал заказчика
10	Кабель ВВГнг(А)-LS 5х6 (подключение воздуходувок 3х11 кВт) в лотке металлическом	м	60	материал заказчика
11	Лоток металлический перфорированный, до 300х100	м	140	материал заказчика
12	Консоль металлическая 200 (П-образный профиль PSM)	шт.	100	материал заказчика
13	Лоток металлический напольный	м	10	материал заказчика
Шкафная продукция				
11	Бокс пластиковый накладной до 24 мод в сборе (ЩР1, ЩО5):	шт.	2	материал заказчика
12	Шкаф напольный, металлический (ШРК)	шт.	1	материал заказчика
13	Пульт управления вентиляционных систем (шкаф силовой)	шт.	1	материал заказчика
17	Короб металлический: шириной до 300 мм (спуски)	м	12	материал заказчика
18	Короба пластмассовые: шириной до 100 мм (спуски)	м	10	материал заказчика
Розетки				
19	Розетка 380В ОП (3р+п+пе)	шт.	5	материал заказчика
20	Блок розеток (2-4)м ОП 220В (СУЖ, СУМ, кухня...)	шт.	8	материал заказчика
21	Коробка распределительная, 100х100	шт.	20	материал заказчика
22	Рукоосушители 220В	шт.	2	материал заказчика
23	Датчик движения 220В	шт.	2	материал заказчика
Освещение				
24	Светильник светодиодный под потолок "Армстронг" 30Вт	шт.	41	материал заказчика
25	Светильник светодиодный, типа ССП 1280-30/3500	шт.	25	материал заказчика
26	Светильник светодиодный накладной под реечный потолок	шт.	28	материал заказчика
27	Выключатель 1кл. ОП	шт.	15	материал заказчика
28	Световые светодиодные настенные указатели с БАП "Выход"	шт.	2	материал заказчика
Заземление				
29	Рытье траншеи под внешнее заземление, глубиной до 0,7м	м	50	
30	Уголок 50х50х5 (заземление), 3шт по 2м	м	6	материал подрядчика
31	Труба стальная (проходка)	м	1	материал заказчика
32	Герметизация проходов	шт.	2	материал подрядчика
33	Полоса стальная черная 4х40 на держателях шин заземления К188	м	100	материал заказчика

34	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами М6 под подключение оборудования	шт.	20	материал подрядчика
35	Окраска полосы стальной черной 4х40, маркировка	м	100	материал подрядчика
36	Провод ПВЗ 6 з/ж (заземление эл/оборудования, лотков)	м	40	материал подрядчика
	Прочее			
37	Сверление отверстий в кирпиче, толщиной до 30 см	шт.	10	
38	Пробивка в бетонном полу толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см ²	шт.	4	
39	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м ²	м ³	0,2	
40	Разводка по устройствам и подключение эл/оборудования (компрессоры, станки, воздухоувки, рукосушилки и т.п.)	шт.	100	
41	Мелочовка (соединители, кабельные наконечники, дюбели, шины N и PE, электроды, бирки, СИЗы, зажимы, хомуты, болты, гайки и т.п.)			материал подрядчика
42	Уборка мусора			
	Демонтаж			
43	Металлоконструкции	кг	30	

- * Рабочая документация будет передана подрядчику до начала работ.
- * Условие - наличие всех необходимых удостоверений у сотрудников (по электробезопасности не ниже гр.III, охране труда, высотным работам - при необходимости, удостоверение сварщика).

Подпись АО "ЧЭАЗ"

Гл.энергетик _____ Г.Г. Мусаев

Зам.главного энергетика _____ А.В. Георгиев

Вед.инженер по эл/надзору _____ Д.А. Малышкин