

АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"
ОРСР

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

Наименование объекта: ремонт помещений участка газопламенной сварки в МШЦ в осях Д1-Е1/16-17
в корпусе 6
Инвентарный номер 0033
Местонахождение объекта: г. Чебоксары, пр. И. Яковлева д.5
Исполнитель работ:
Вид ремонта:

№№	Монтаж металлических дверей	Ед. изм.	К-во факт	Примечание
1	Демонтаж металлических дверных блоков	м2	7,02	
2	Демонтаж полов из керамических плиток	м2	48,83	
3	Демонтаж полов из бетонных плит	м2	48,61	
4	Пробивка проема в кирпичных стенах	м3	0,53	
5	Монтаж металлических уголков (обрамление проема)	кг	22,00	
6	Кладка отдельных участков стен кирпичом	м3	1,18	
7	Кладка армированных перегородок толщиной 120мм	м2	19,43	
8	Отбивка штукатурки	м2	193,40	
9	Огрунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения	м2	193,40	
10	Штукатурка стен цементно-песчаным раствором	м2	239,33	
11	Огрунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения	м2	239,33	
12	Улучшенная окраска стен в/э составами	м2	239,33	
13	Очистка потолка от известковой окраски	м2	155,91	
14	Огрунтовка потолка грунтовкой глубокого проникновения	м2	239,33	
15	Окраска потолков в/э составами	м2	155,91	
16	Устройство бетонных стяжек пола толщиной 100 мм	м2	97,44	
17	Устройство упрочняющего топингового покрытия	м2	97,44	Master-Top или аналоги
18	Армирование стяжки сеткой 100*100*4	м2	97,44	
19	Монтаж металлических противопожарных дверей	м2	4,20	количестве 2 шт в комплекте с доводчиками
20	Монтаж металлических ворот утепленных	м2	7,02	количестве 2 шт в комплекте с доводчиками
21	Уборка, погрузка и перевозка строительного мусора	т		
	<u>Устройство навеса</u>			
22	Разработка земли для стоек	м3	1,50	
23	Бетонирование металлических опор	м3	14,00	бетон М200
24	Установка металлических опор из труб ф-159	т	0,493	
25	Монтаж стропильных конструкций из металлических профилей	т	0,284	швеллеры №10
26	Огрунтовка, окраска масляными составами металлоконструкций	м2	22,50	
27	Устройство обрешетки из досок	м2	21,60	
28	Монтаж кровли из профилированных листов	м2	21,60	
29	Разработка земли вручную	м3	5,40	
30	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	3,60	
31	Устройство дорожного покрытия из бетона толщиной 15 см с армированием сеткой	м2	18,00	Бетон М300, сетка ф-10мм ячейкой 100*100мм
32				

Начальник ОРСР _____

Вед. инженер по надзору за стр-вом _____

Представитель ОЭБ _____

Представитель подразделения _____