

АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"
ОРСР

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

Наименование объекта: Ремонт помещения для установки струйно-погружной машины МСП-50Е и функционального помещения для ОТК и участка комплектования деталей в ЦГПП (корпус производственный №3)

Инвентарный номер 000025

Местонахождение объекта: г. Чебоксары, пр. И. Яковлева д.5

Исполнитель работ:

Вид ремонта: Строительно-монтажные работы

№	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Демонтаж металлоконструкций стены из уголков и гладкого листа	м2	34,54	Размер перегородки высотой 5,55м и шириной 5,65м общим весом 0,25т
2	Демонтаж деревянного оконного блока с отливами	м2	30,18	Оконные блоки размером 2,8*1,4 - 5 шт
3	Монтаж оконных блоков из ПВХ профилей с поворотно-откидными створками	м2	30,18	Однокамерный стеклопакет
3	Монтаж подоконных отливов шириной до 250мм	м	8,25	
4	Ремонт штукатурки откосов окон	м2	11,55	
5	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с тремя дверными проемами и деформационным швом	м2	110,55	
6	Установка металлических дверных блоков 2,1*1м	шт	3,00	
7	Монтаж доводчиков	шт	3,00	
8	Установка оконных блоков их ПВХ профилей	м2	3,60	Оконные блоки высотой 1,5м и шириной 1,2м в количестве 2 шт, однокамерный стеклопакет
9	Окраска стен из ГКЛ водоземлемыми составами	м2	221,00	
10	Очистка вручную поверхности потолков от масляных красок с земли и лесов	м2	50,60	
11	Грунтовка потолков в 1 слой	м2	50,60	
12	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная по штукатурке потолков	м2	50,60	
13	Отбивка штукатурки стен	м2	74,47	
14	Штукатурка стен	м2	74,47	
15	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная по штукатурке стен	м2	74,47	
16	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз	м2	8,80	
17	Нарезка швов в бетоне перед разборкой полов	м	10,45	
18	Разборка полов бетонных толщиной до 250 мм	м2	31,24	
19	Демонтаж стальных закладных деталей	тн	0,10	
20	Разработка грунта III группы вручную глубиной до 150 мм	м3	4,69	
21	Погрузка строительного мусора и грунта вручную	тн	29,48	
23	Устройство песчаного основания толщиной до 200 мм, с трамбовкой	м3	6,27	
24	Устройство гидроизоляции из пленки полиэтиленовой	м2	31,24	Толщиной не ниже 200 мкм
25	Устройство армирующих сеток (пространственный каркас из нижней и верхней сеток с защитным слоем 20мм)	тн	0,63	сетка армирующая из арматуры А III, d=12мм 200*200 мм
26	Монтаж гильз из труб стальных остающихся в теле бетона диаметром 25мм	м	16,50	Труба стальная d=25 мм в полах для прокладки кабелей к станкам
27	Устройство демпферной ленты	м	27,39	Примыкание к наружной стене
28	Устройство полов бетонных толщиной 200 мм	м2	31,24	Бетон М300
29	Нарезка швов в бетоне с заполнением герметиком	м	6,60	
30	Устройство упрочняющего топингового покрытия	м2	31,24	Master-Top или аналоги
31	Монтаж лесов для ремонта потолка	м2	31,24	
32	Очистка строительного мусора с последующим вывозом	т	31,57	

Начальник ОРСР _____ А.В. Евдокимов

Вед. инженер по надзору за стр-вом _____ Ю.И. Семенов

Представитель ОЭБ _____ А.В. Гаврилов

Представитель подразделения _____ С.В. Березин