

АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"
ОРСР

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

Наименование объекта ..территория 2 площадки.....
Инвентарный номер
Местонахождение объекта ..Ремонт асфальтобетонного покрытия.....
Исполнитель работ
Вид ремонта

№№	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Проезд с западной стороны корпуса №7 и въезд в осях 8-10/В				
1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий толщиной 5см	м2	20,00	
2	Установка бордюров	м	32,00	
3	Резка асфальтобетонного покрытия нарезчиком швов с алмазным диском на глубину 50 мм при ширине пропила 3 мм	м	58,00	
4	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	м2	110,00	
5	Розлив битумных мастик	тн	0,0800	расход 400гр/м2
6	Устройство покрытия из асфальтобетонной плотной мелкозернистой смеси толщиной 10см	м2	198,00	
7	Устройство бетонной подготовки	м3	12,00	
8	Армирование цементобетонных покрытий сетками	тн	0,60	Сетка ячейкой 100*100 диаметром 10мм
Проезд с восточной стороны корпуса №8				
1	Демонтаж бордюров	м	22,00	
2	Разборка брусчатки	м2	8,00	
3	Разработка земли	м3	19,20	
4	Устройство подстилающих слоев из песка толщиной 20см	м3	4,80	
5	Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 40см	м2	24,00	
6	Розлив битумных мастик	тн	0,010	расход 400гр/м2
7	Устройство покрытия из асфальтобетонной плотной мелкозернистой смеси толщиной 8см	м2	24,00	
8	Установка поребриков	м	6,00	
Пандус с южной стороны корпуса №8				
1	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	м3	2,80	
2	Розлив битумных мастик	тн	0,0960	расход 400гр/м2
3	Устройство покрытия из асфальтобетонной плотной мелкозернистой смеси толщиной 5см	м2	240,00	
Площадка под мусорный контейнер корпуса №3				
1	Нарезка шва в бетоне	п.м.	12,00	
2	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	м3	0,80	
3	Розлив битумных мастик	тн	0,0200	расход 400гр/м2
4	Устройство покрытия из асфальтобетонной плотной мелкозернистой смеси толщиной 5см	м2	50,00	
Тротуар с восточной стороны корпуса №13				
1	Устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 10 см	м2	50,00	
2	Розлив битумных мастик	тн	0,1000	расход 400гр/м2
3	Устройство покрытия из асфальтобетонной плотной мелкозернистой смеси толщиной 5см	м2	50,00	
Въезд со стороны транспортного КПП со стороны ул. Гладкова				
1	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2	м2	8,00	

Начальник ОРСР _____

А.В. Евдокимов

Ведущий инженер по надзору за строительством _____

Ю.И. Семенов

Представитель ОЭБ _____

А.В. Гаврилов

Представитель подразделения _____