

АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"
ОРСР

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 10

Наименование объекта: Ремонтные работы в санузлах корпуса №13

Инвентарный номер 000031

Местонахождение объекта: г. Чебоксары, пр. И. Яковлева д.5


Исполнитель работ:

Вид ремонта: Строительно-монтажные работы по ремонту санузлов

№	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Санузел мужской (оси 15-16)			
1	Смена унитазов	шт	2,00	
2	Смена писсуара	шт	1,00	
3	Демонтаж вентилятора	шт	1,00	
4	Прокладка вентканала	м	7,00	По стене и в пространстве
5	Установка вентилятора канального	шт	1,00	обеспечить циркуляцию двух помещений мужского санузла
6	Устройство отверстий в перегородках кирпичных толщиной до 250 мм, диаметром до 100 мм	шт	1,00	для прокладки вентиляционного канала
7	Замена подвесного потолка на реечный	м2	15,60	
8	Установка решеток вентиляционных в потолках реечных	шт	2,00	
9	Демонтаж светильников	шт	4,00	3 - точечных, 1 - с лампой дневного света
10	Установка светильников светодиодных точечных	шт	6,00	
11	Смена смесителей (на однорычажные)	шт	2,00	выбрать гусак оптимального вылета (для удобства мытья рук)
12	Замена перегородок туалетных кабинок на мдф - панели	м2	9,60	
13	Смена заполнений дверных с установкой наличников с двух сторон	м2	4,54	две двери, с установкой ручек с защелкой
14	Очистка рам оконных частично	м2	2,00	
15	Окраска рам оконных с одной стороны	м2	0,96	за один раз
	Санузел женский (оси 15-16)			
16	Смена унитазов	шт	2,00	
17	Смена биде	шт	1,00	
18	Снятие/установка пьедестала (для смены унитаза)	шт	4,50	
19	Очистка, окраска пьедесталов под унитазы	м2	3,60	
20	Смена заполнений дверных с установкой наличников с двух сторон	м2	4,54	две двери, с установкой ручек с защелкой
21	Замена перегородок туалетных кабинок на мдф - панели	м2	7,20	
22	Окраска рам оконных с одной стороны	м2	0,96	за один раз
23	Демонтаж вентилятора	шт	1,00	
24	Установка вентилятора канального	шт	1,00	
25	Прокладка вентканала	м	7,00	По стене и в пространстве подвесного потолка
26	Устройство отверстий в перегородках кирпичных толщиной до 250 мм, диаметром до 100 мм	шт	1,00	для прокладки вентиляционного канала
27	Замена существующего подвесного потолка на реечный с	м2	19,92	
28	Установка решеток вентиляционных в потолках реечных	шт	2,00	
29	Замена выключателей двухклавишных	шт	2,00	
30	Демонтаж светильников	шт	4,00	3 - точечных, 1 - с лампой дневного света

31	Установка светильников светодиодных точечных	шт	6,00	
	Санузел женский (оси 2-3)			
32	Замена унитазов	шт	2	
33	Перенос раковин с пьедесталами	шт	2	В соседнюю комнату
34	Устройство отверстий в перегородках кирпичных диаметром до 100 мм	шт	1	Для прокладки канализации и водопроводных труб
35	Прокладка труб канализационных д=50мм	м	2	
36	Установка фитингов канализационных	шт	6	
37	Установка сифонов для умывальников	шт	2	
38	Прокладка труб ПП / МП 15мм	м	15,00	
39	Установка кранов	шт	2,00	для уборки помещений
40	Смена смесителей (на однорычажные)	шт	2	
41	Демонтаж ламп	шт	4	
42	Установка светильников светодиодных точечных	шт	5	
43	Устройство отверстий под установку вентрешеток в металлических коробах	шт	3	
44	Установка вентрешеток на венткороб	шт	3	
45	Заделка отверстий в кирпичных стенах раствором	м2	1	в местах прохода венткороба через кирпичные перегородки
46	Смена заполнений дверных с установкой наличников с двух сторон	шт	4	
47	Замена существующего подвесного потолка на реечный с заменой каркаса	м2	14	
48	Уборка помещения от строительного мусора, погрузка на автомобили и перевозка на расстояние до 10 км	тн	0,6	

Начальник ОРСР




Э.И. Хакимов

Вед. инженер по надзору за стр-вом



Ф.М. Константинов

Представитель ОЭБ



Д.А. Двоеглазов

Представитель подразделения



Ю.П. Иванов