

АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"
ОРСР

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 17

Наименование объекта: Ремонт кабинета №203, корпуса №2

Инвентарный номер 00024

Местонахождение объекта: Корпус №2

Исполнитель работ

Вид ремонта

№№	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	К-во	Примечание
1	Демонтаж перегородок каркасных облицованных листами ДСП	м2	7,46	8,57	
2	Снятие линолеума	м2	13,77	15,83	
3	Снятие плинтусов	м	30,74	35,35	
4	Разборка паркетных покрытий	м2	17,96	20,65	
5	Разборка дверей деревянных (снятие полотен, наличников, коробок)	м2	5,25	6,04	три двери
6	Разборка облицовки стен и каркаса	м2	46,56	53,55	Щиты из ДСП, гипсовые панели
7	Разборка облицовки потолков и каркаса	м2	17,96	20,65	Гипсовые панели
8	Снятие ламп с лампами люминесцентными	шт	6,00	6,90	
9	Снятие выключателей	шт	3,00	3,45	
10	Снятие извещателей пожарных	шт	4,00	4,00	
11	Очистка стен от старых красок	м2	72,28	83,12	
12	Заделка отверстий в стенах	шт	10,00	10,00	
13	Выравнивание стен гипсовыми смесями	м2	72,28	83,12	
14	Шпатлевка стен	м2	72,28	83,12	
15	Оклейка стен обоями (под окраску)	м2	72,28	83,12	
16	Окраска обоев	м2	72,28	83,12	
17	Установка решетки радиаторной	м2	0,90	1,04	
18	Заделка проема ГКЛ по каркасу с устройством	м2	1,68	1,93	
19	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг"	м2	32,04	36,84	
20	Заделка отверстий и неровностей в полах до 0,25м2	шт	15,00	15,00	Подготовка к наливным полам
21	Устройство полов самовыравнивающихся толщиной до 2 см	м2	32,04	36,84	
22	Укладка линолеума	м2	32,04	36,84	
23	Устройство плинтусов ПВХ	м	26,64	30,64	
24	Монтаж светильников растровых для подвесных потолков	шт	8,00	8,00	
25	Монтаж кабелей (розетки/освещение)	м	95,00	109,25	
26	Установка розеток	шт	8,00	8,00	
27	Установка выключателей	шт	2,00	2,00	
28	Уборка строительного мусора	тн	5,00	5,75	
29	Погрузка и вывоз мусора автомобилями на расстояние до 20 км	тн	5,00	5,75	

Начальник ОРСР _____

А.В. Архипов

Вед. инженер по надзору за стр-вом _____

Ф.М. Константинов

Представитель ОЭБ _____

Представитель подразделения _____