

АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"
ОРСР

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

Наименование объекта: ремонт помещений производственного участка гальванического цеха корпуса №7

Инвентарный номер 0029

Местонахождение объекта: г. Чебоксары, пр. И. Яковлева д.5

Исполнитель работ:

Вид ремонта:

№№	Вид работ	Ед. изм.	К-во	Примечание
1	Устройство защитного ограждения из пленки	м2	223,70	От плит перекрытия на высоте 11,3м до пола
2	Разборка облицовки из листов ГКЛ, каркаса из оцинкованных профилей, повесов прямых	м2	822,2	Комната мастеров
3	Разборка перегородок алюминиевых остекленных	м2	45,7	
4	Разборка перекрытий из сэндвич-панелей с каркасом	м2	16,5	
5	Разборка светильников	шт	3,0	
6	Разборка проводов, кабель-каналов	м	30,0	
7	Очистка стен от старых красок и побелки	м2	1405,7	На всю высоту (до низа плит покрытия - 11,3м)
8	Штукатурка стен цементно-известковым раствором	м2	822,2	На высоту 6,2 м (под облицовкой из ГКЛ)
9	Грунтовка стен в 1 слой	м2	1405,7	До плит покрытия
10	Облицовка стен плитками керамическими	м2	248,8	На высоту 2м
11	Шпатлевка стен	м2	1156,9	Стена (от плитки до плит покрытия)
12	Окраска стен химстойкими красками в 2 слоя	м2	1156,9	
13	Уборка строительного мусора, погрузка вручную, перевозка автомобилями на расстояние до 20км	тн	24,5	
14	Разборка сайдинга металлического	м2	17,7	Со стороны фасада (для прорезки проема для ворот по оси 9-10)
15	Усиление профилями прорезанного проема	м	12,0	
16	Нарезка швов в стенах толщиной 380мм	м	12,9	Проектируемые ворота по осям 9-10
17	Разборка кирпичных стен толщиной 380 мм	м2	17,7	Проектируемые ворота по осям 9-10
18	Демонтаж, монтаж подъемно-секционных ворот	шт	1,0	Перенос с оси Е на ось В. Расстояние 18м
19	Облицовка проемов угловой сталью	м	25,8	С обеих сторон
20	Монтаж перегородки из сэндвич-панелей с устройством металлического каркаса с последующим его покрытием огнезащитным составом огнестойкостью 150 мин. Также защитить химически стойкими красками или керамическими плитками на высоту 2м.	м2	223,7	По оси 17 ряд В/Е. До ребристых плит перекрытия
21	Устройство ворот огнестойких металлических распашных	м2	12,0	Огнестойкость 120мин
22	Устройство дверей огнестойких металлических	м2	3,0	
23	Устройство рамы под вент оборудование венткамеры	тн	1,7	Каркас помещения из трубы 150*150*4
24	Устройство монолитного перекрытия толщиной 100 мм по несъемной опалубке из профлиста №75	м2	36,0	Бетон М250 (определить проектом расчетную нагрузку)
25	Устройство ворот распашных	м2	12,0	Венткамера
26	Устройство перегородок из сэндвич-панелей по каркасу из стальных труб	м2	90,0	Участок приготовления электролитов, слесарный участок, комплекточная материалов

27	Устройство дверей в перегородках (три пластиковые двери с химстойким покрытием)	м2	6,0	Участок приготовления электролитов, слесарный участок, комплекточная материалов
28	Устройство бетонных дорог	м2	50,0	М250, без арматуры, на готовое существующее основание
29	Заделка проемов в кирпичных стенах толщиной 250 мм	м3	5,4	

Начальник ОРСР _____

Вед. инженер по надзору за стр-вом _____

Представитель ОЭБ _____

Представитель подразделения _____