

АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"
ОРСР

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

Наименование объекта: Устройство фундамента под стеллажи на складе №610 в корпусе №6

Инвентарный номер:

Местонахождение объекта:

Исполнитель работ

Вид ремонта

№	Вид работ	Ед.изм	К-во	Примечание
1	Нарезка швов в бетоне перед разборкой бетонного основания	м	28.00	
2	Разборка бетонного основания вручную	м3	7.20	
3	Разработка грунта III группы вручную	м3	22.00	
4	Погрузка строительного мусора и грунта	тн	70.08	
5	Перевозка строительного мусора на расстояние до 20км	тн	70.08	
6	Устройство песчаного основания	м3	7.20	
7	Устройство гидроизоляции из пленки полиэтиленовой	м2	52.00	Толщиной не ниже 200 мкм
8	Устройство армирующих сеток	тн	0.89	сетка армирующая из арматуры А III, д=12мм 100*100 мм 4 ряда
9	Устройство бетонного основания	м3	24.00	Бетон М250; учесть прогрев бетона в зимнее время
10	Утилизация мусора	тн	70.08	

Начальник ОРСР _____

А.В. Евдокимов

Ведущий инженер по надзору за строительством _____

Ю.И. Семенов

Представитель ОЭБ _____

А.В. Гаврилов

Представитель подразделения _____